

# 經濟部水利署南區水資源局

## 總表[標單]

第1頁共1頁

工程名稱：曾文南化聯通管統包工程A2標

施工地點：台南市楠西區

項次	項目	單位	數量	單價	複價	備註
壹	發包工作費					
一	主體工程	全	1			
二	雜項工程	全	1			
三	職業安全衛生費	全	1			
四	環境保護措施費	全	1			
五	品質管制作業費	全	1			
六	細部設計服務費	全	1			
七	廠商管理什費	全	1			
八	工程保險費	全	1			
九	營業稅，(一~八)×5%	全	1			
	壹、發包工作費合計					
	總計					
貳	有價材料折價費	全	1			有價材料之計價與數量依履約補充說明書第十七條第(十三)款辦理。
一	瀝青混凝土挖(刨)除料	M <sup>3</sup>	4021.76			
二	開挖土石方(含岩方及路基級配)	M <sup>3</sup>	69709.49			
	參、有價材料折價費合計					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

# 經濟部水利署南區水資源局

## 詳細價目表[標單]

第1頁共8頁

工程名稱：曾文南化聯通管統包工程A2標

施工地點：台南市楠西區

項次	項目	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	發包工作費					
一	主體工程					
(一)	推管段工程					
1	φ 2600mm WSP 管材含配件組	M	1,975.930		-	
2	φ 2600mm DIP U 型D2管材含配件組	M	2,802.910		-	
3	φ 2600mm 推進施工費	M	3,345.200		-	含設備拆組、抽水、補氣、照明及固結止水灌漿等完成施工所需一切費用
4	潛盾推進施工費	M	1,433.640		-	含設備拆組、軌道鋪設、盾構、混凝土、抽水、補氣、照明及背填灌漿等完成施工所需一切費用
5	φ 2600mm 工作井	處	26.000		-	含開挖支撐、地盤改良、固結止水灌漿、抽水、補氣、照明及反力牆等一切完成工作井所需費用
(二)	明挖段工程					
1	φ 2600mm DIP K 型D2 輸水管及工地安裝埋設	M	358.020		-	
2	φ 2600mm SP 輸水管及工地安裝埋設	M	799.250		-	
3	固定台	處	2.000		-	
(三)	水管橋工程及引道					
1	φ 2600mm SP 水管橋(橋墩台)及工地安裝	M	271.000		-	
2	新設曾文一橋引道	式	1.000		-	
(四)	水工機械					
1	φ 2600mm 球閥(含副閥)及工地安裝，使用壓力16kgf/cm <sup>2</sup>	組	2.000		-	
2	球閥壓力計與相關儀表設備製作安裝費	組	4.000		-	
3	φ 2600mm 雙拉桿伸縮接頭及工地安裝，使用壓力16kgf/cm <sup>2</sup>	組	2.000		-	
4	φ 2600mm 鋼製可撓管及工地安裝，使用壓力16kgf/cm <sup>2</sup>	組	2.000		-	
5	φ 400mm 排泥閥及工地安裝	組	4.000		-	
6	φ 400mm 雙拉桿伸縮接頭及工地安裝	組	4.000		-	
7	φ 200mm 緩衝塞閥及彈性座封閥，含工地安裝	組	10.000		-	
8	φ 200mm 排氣閥及工地安裝	組	10.000		-	
(五)	機電工程					
1	遠方監控站	處	2.000		-	
(六)	其他工程					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]



# 經濟部水利署南區水資源局

## 詳細價目表[標單]

第3頁共8頁

工程名稱：曾文南化聯通管統包工程A2標

施工地點：台南市楠西區

項次	項目	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
二	雜項工程					
(一)	施工便道設施及維護費	M	271.000		-	
(二)	工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm	面	10.000		-	
(三)	工地參訪費	式	1.000		-	包括工地之交通、誤餐、參訪所需配備及工程典禮會場佈置等相關費用
(四)	施工攝影、縮時攝影及拍照費	式	1.000		-	
(五)	施工影像剪輯、3D動畫製作、工程展覽品製作	式	1.000		-	
(六)	工地即時監控系統	式	1.000		-	
(七)	工務所設施及工區臨時管制	式	1.000		-	
(八)	工務所用地租金	式	1.000		-	
(九)	工地電力、電信、給水及瓦斯費(含緊急用電發電費)	式	1.000		-	
(十)	施工道路維護費	式	1.000		-	
(十一)	地上物處理及雜物清理費(含移植)	式	1.000		-	
(十二)	工地拆除	式	1.000		-	
(十三)	竣工圖及竣工報告製作(含GIS系統建置)	式	1.000		-	
(十四)	管內CCTV檢視費	M	6,207.120		-	
(十五)	無水試運轉測試費	式	1.000		-	
(十六)	本計畫整體功能試運轉測試費	式	1.000		-	
(十七)	管路試壓費(含設備及水量)	式	1.000		-	
(十八)	洗管水量費及洗管消毒藥品費	式	1.000		-	
(十九)	鏡面試水作業	式	1.000		-	
(二十)	φ 2600mm盲蓋封板	片	2.000		-	
(二十一)	計畫書報告書編撰及送審(含必要之簽證)	式	1.000		-	
(二十二)	既有構造物復舊	式	1.000		-	
(二十三)	地下管線調查與探挖費(含路面修復)	式	1.000		-	
(二十四)	地下管線保護與復舊	式	1.000		-	
(二十五)	鄰近建築物現況調查與監測費	式	1.000		-	
(二十六)	工務文件數位化	式	1.000		-	
(二十七)	施工測量及放樣	式	1.000		-	
(二十八)	其他雜項工程費	式	1.000		-	
	二、雜項工程小計	全			-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]











經濟部水利署南區水資源局  
詳細價目表[標單]

第8頁共8頁

工程名稱：曾文南化聯通管統包工程A2標

施工地點：台南市楠西區

項次	項目	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
七	廠商管理什費	式	1.000		-	
八	工程保險費	式	1.000		-	
九	營業稅，(一~八)×5%	式	1.000		-	
	壹、發包工作費合計				-	
貳	有價材料折價費					
一	瀝青混凝土挖(刨)除料	M <sup>3</sup>	4,021.760		-	
二	開挖土石方(含岩方及路基級配)	M <sup>3</sup>	69,709.490		-	
	參、有價材料折價費合計				-	

樣稿

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]