110年全國水利工班職人大賞

模板類

王元賓工班由第七河川局推薦，於本次競賽獲得模板類優良工班獎及職人獎。
工班中成員有王銀凜、何燦旺、邱振城、許嘉長、徐國堂等，以及宗鑫營造陳宗男，工班從事模板工作已超過40餘年，參賽影片之荖濃溪勤和至東庄溪匯流口段防災減災工程，位於高雄市桃源區勤和部落，在王元賓師傅的帶領下，從放樣、塗油、組立、支撐、鎖固等動作，師傅們用雙手將每根釘子精準地釘入模板，逐步完成護岸工程保護勤和部落安全。

荖濃溪勤和至東庄溪匯流口段防災減災工程

王元賓 / 工班

劉哲琦 / 工班　南濱海堤環境改善工程

劉哲琦工班由第九河川局推薦，本次競賽獲得模板類優良工班獎。
工班成員有林賢斌、陳清吉、邱德福、徐美妹、楊清輝等人，工班代表人劉哲琦有近30年的工程實務經驗，以最基本的模板，透過精準放樣及細心的施工，完成連續曲線的景觀擋土牆、不規則曲線構造的鯨魚平台及全段直線的路側擋土牆，搭配海龜陶塑意象營造出南濱海堤新樣貌，在確保海岸防護措施外，引領民眾親近利用，營造親水樂活新景觀。

潘建成 / 工班

烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫 - 引水設施工程

潘建成工班由中區水資源局推薦，於本次競賽獲得模板類優良工班獎。
工班成員有高三章、郭福安、曾秀才、張立穎、王文領等人，本次參賽工程為烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫 - 引水設施工程，本件工程具相當規模，結構型式種類多樣且複雜，具有相當挑戰性。
潘建成工班針對不同結構的形狀、曲率及尺寸，採用各種支撐工法及特殊模板逐步完成，以專業的技術、誠信的態度、熱誠的服務、品質的堅持，用心施作每塊模板。

石工類

北港滯洪池第一期工程（二工區）併辦土石標售

陳俊銘 / 工班

陳俊銘工班由第五河川局推薦，於本次競賽獲得石工類優良工班獎及職人獎。工班中成員有李精通、廖君偉、吳義鴻等，工班從事石工超過20年，塊石砌排因為石頭大小形狀每顆都不一樣，團隊每個人都要親手去翻動每顆石頭，找到最佳的角度去組合，做到最好的品質。
這是一個頂著大太陽工作的辛苦行業，但能夠透過自己的雙手去完成防洪工程守護家園，覺得很驕傲也很幸運，未來也將持續傳承安全與生態之工法。

蕭憲治 / 工班

109年度曾文水庫集水區主流山美段福美吊橋下游左岸河道護岸工程

蕭憲治工班由南區水資源局推薦，於本次競賽獲得石工類優良工班獎。
蕭憲治師傅具有30年以上的工地經驗，擅長各種開挖機（怪手）作業，其中包含砌石工法；乾砌塊石護岸是種優美的生態工法，但因施工時需要極大的耐心及高超的操作技巧，使得這門技術日漸失傳。蕭憲治工班成員除了蕭師傅以外，尚有湯益聰、謝政堂等2人，從工程施工的成果可以明確的知道，領頭的蕭師傅除了做好手邊的工作，更將30年的經驗完美傳承給了工班成員，對於砌石工法這門技術的延續功不可沒。

邱國村 / 工班

旱溪排水（鷺村橋至日新橋）整治工程

邱國村工班由第三河川局推薦，於本次競賽獲得石工類優良工班獎。
工班中成員有邱勸達、陳進昌、紹安欣、林志一等約30人，其中工班代表人邱國村有近50年的工程實務經驗，本次參賽影片工程為108年「旱溪排水（鷺村橋至日新橋）整治工程」，採混砌塊石之生態工法，藉由實際施工的影像及照片，解說施工步驟並呈現重點技術，進而讓大家了解此工法之施工重點，除傳承石工工法的技術，亦推廣對生態友善之理念及方法。

泥作類

臺南七股鹽田海堤環境改善工程（三工區）

侯振宏 / 工班

侯振宏工班由第六河川局推薦，於本次競賽獲得泥作類優良工班獎及職人獎。
工班中成員有陳家毅、沈東山、林志恩、林正忠等，工班從事泥作工作超過20年，工班主要施作臺南七股鹽田海堤（三工區），工區內有兩個休憩廣場，休憩廣場地坪採用濕式壓花地坪施作，由侯振宏團隊施作。侯振宏工班可以說是水利署所屬單位的壓花地坪職人，他壓印過的河海堤遍布北南，西部的河川局都有侯團隊的壓印痕跡，近5年累計在河川局壓印了10600平方公尺的壓花地坪，換算起來有254個標準籃球場的面積。

人氣獎

王永濬 / 工班

109年阿公店水庫集水區水土保持暨邊坡治理工程

王永濬工班由南區水資源局推薦，於本次競賽獲得最高人氣獎(11,965票)。
工班中成員有馬忠、沙正義、沈冠良、卡里幽蘭巴朗、鍾佳明等，其中工班代表人王永濬有近30年的工程實務經驗，本次參賽影片工程為109年阿公店水庫集水區水土保持暨邊坡治理工程，採箱型石籠穩定邊坡之生態工法，藉由實際施工的影像及照片，解說工程效益、施工步驟、呈現重點技術暨對生態友善之成效，進而讓大家了解此工法之施工重點。