

「蘇澳溪分洪道統包工程」第三次廠商公開說明會

廠商意見回復表

意見提出單位：廠商 C

項次	疑義說明	釋疑回復	備註
1-1	<p>4/30 第三次廠商說明會簡報 P. 16, ”地層較差→按實作數量提高契約總價”, 既然地質風險衍生的費用非由統包商承擔, 履約補充說明書 P. 6 部分文字(如后加底文字所示)建議刪除, 以避免爭議。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>經濟部地質調查及礦業管理中心已公告本工程用地範圍內之地質敏感區, 統包商須依地質法及相關作業準則辦理地質安全評估。另地質調查之精度與廣度亦均有其限制, 故統包商皆應考慮其合理之風險成本, 作為報價之依據, 而本工程所提供相關之地質調查資料, 只作為統包商估價之參考, 統包商於投標階段或施工中, 均得自行施作地質調查並取得所需之資料。施工中遭遇任何地質災害, 均屬統包商之責任。</p> <p>工程全線地質狀況為任何調查均難以明確釐清者, 故施工進行之地質情況與招標、設計及施工階段之調查成果有所差異時, 均不涉及各契約單價及總價之調整, 統包商及機關/工程司均不得要求費用調整。</p> </div>	<p>隧道工程受限於地質調查之精度與廣度, 統包商應對潛在風險進行合理評估。針對此類地質風險, 契約文件已設計相關條文因應, 契約範圍外之風險考量, 統包商應考量納入保險規劃以降低風險。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)</p>
1-2	<p>4/30 第三次廠商說明會簡報 P. 19, 依隧道山形圖, 進水口是否需增加第 3 號橫坑? 若需增設是否有編列費用?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 橫坑屬臨時設施(假設工程), 將調整改以「雜項工程及一式」計價方式, 以增加施工彈性及靈活性, 強化統包精神。 2. 履約補充說明書第 14 條, 將增加有關臨時設施如位於公有地, 機關可協助廠商租用, 惟額外用地取得(租用)所衍伸之工期延宕、土地租用費應由統包商自行承擔等相關條文。 	<p><input type="checkbox"/> 僅意見回應 <input checked="" type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)</p>
1-3	<p>本計畫經重新檢討後上網公開招標, 建議第一次上網等標期應不少於 30 天, 讓廠商有充足備標時間。</p>	<p>依政府採購法第二十八條及招標期限標準之等標期相關規定辦理。</p>	<p><input type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)</p>

「蘇澳溪分洪道統包工程」第三次廠商公開說明會

廠商意見回復表

意見提出單位：廠商 D

項次	意見說明	意見回復	備註
2-1	若公告資料未調整，下次招標等標期多長？	依政府採購法第二十八條及招標期限標準之等標期相關規定辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
2-2	有關特殊資格部分，潛盾工法的施工實績是否可獲得機關認可？	依投標須知第六十六條規定特定資格為「單次契約隧道工程長度達 1000m 以上施工經驗或累計契約隧道工程長度達 2400m 以上施工經驗」，並「無」限制隧道工法，惟「明隧道」不計算隧道工程實績長度。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)

「蘇澳溪分洪道統包工程」第三次廠商公開說明會

廠商意見回復表

意見提出單位：廠商 F

項次	疑義說明	釋疑回復	備註
3-1	有關招標文件內排洪隧道平縱斷面圖(圖說 T02)，平面圖顯示通氣孔處高程約 40M，且隧道岩覆深度應隨里程增加，然縱斷面圖顯示通氣孔處為凹谷且高程僅 26~33M 高，與平面圖不符，敬請釐清。	經查依縱斷面圖為準。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
3-2	有關招標文件內隧道標準斷面(圖說 T06)，經說明會釐清隧道無須設置防水膜，圖說內排水盲管是否移除，敬請釐清。	經查刪除排水盲管，修正圖說。	<input type="checkbox"/> 僅意見回應 <input checked="" type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
3-3	有關招標文件內隧道支撐工法(圖說 T07)，開挖線定義圖標示為鋼纖維噴凝土，表格內則為掛網噴凝土，敬請釐清。	經確認為「鋼纖噴凝土」，修正圖說誤植文字。	<input type="checkbox"/> 僅意見回應 <input checked="" type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
3-4	近期因國際情勢造成物價指數上揚，敬請機關考量未來物價指數下調，然與本工程之相關材料已辦理採購或與供應商簽約，進而造成廠商之可能損失。	1. 依行政院公共工程委員會 115 年 5 月 4 日工程企字第 1150009638 號函釋「考量物價有漲有跌，為公平合理分攤契約雙方之風險，工程會工程類契約範本已訂有依序按營造工程物價指數之個別項目、中分類項目及總指數變動調整工程款機制，目前並無允許投標廠商勾選投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款之措施。」 2. 本案招標契約仍依照工程會頒定「工程類契約範本之營造工程物價指數變動調整工程款」機制辦理，以維護採購案件之公共利益及公平合理性。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)