

建 議

- 一、隧道出水口沖淤池結構物施工中，原地表植被已被清除，裸露地表會產生大量揚塵影響空氣品質，防制措施建議如下：
 - 1.裸露地表土方壓實、灑水措施、覆蓋防塵布或防塵網、鋪設鋼板、混凝土、粗級配等粒料及植生綠化等。
 - 2.各工程作業區及作業面應適時增加灑水頻率，短期不再施工之裸露面應盡快覆蓋，減少裸露面積及揚塵，同時不定時巡檢各工區狀況，視道路粉塵積聚狀況，適時進行清掃或灑水作業。
- 二、依環境調查報告分析結果，控制工區每小時運土卡車在 12 輛次以下，其噪音量會低於噪音管制標準，故建議施工時應控制運輸卡車在 12 輛次以下。
- 五、隧道出水口附近，因地表逕流範圍較廣，建議在工區廢水集中處做好階段沉砂設施後排放，可有效降低降低懸浮固體量。
- 六、後續土方區內平衡作業時，將增加大量運輸車輛，除持續了解目前工區附近大型車輛進出情形，以利比對施工期間對鄰近進出道路影響程度，並建議工區妥善規劃載運車輛管制，以符合環調評估結果。