

經濟部水利署及所屬機關辦理工程採購契約文件編製檢核使用說明

- 一、經濟部水利署及所屬機關辦理工程採購，採用工程契約範本、施工補充說明書及施工規範，於製作契約文件上應注意檢核事項，俾利契約雙方據以執行及降低履約爭議。
- 二、工程契約範本及施工補充說明書部分條文內預設之約定內容，得由機關視案件性質及實際需要於招標時另行約定載明；條文內含有「」選項者，由機關視案件性質及實際需要於招標時勾選。
- 三、所屬機關辦理工程採購製作契約文件採用工程契約範本、施工補充說明書及施工規範時，應依下列檢核表逐項檢核，避免疏失漏列或衍生履約爭議(如表 1~表 5)
- 四、工程契約範本附錄、施工補充說明書附件及施工規範附件等如有不適用時，機關製作招標文件請將各目錄表以刪除線表示。
- 五、施工規範分為二部分，分別為「一般施工規範」及「特殊施工規範」，其中「一般施工規範」為署頒訂之施工規範。另工程如有特殊性工項及需求須新增施工規範，請所屬機關增訂於「特殊施工規範」內，從附件 1 開始編列。

表 1 工程契約範本條文檢核表

標的名稱：_____

檢核日期：_____ 檢核人員：_____ 複核人員：_____

條文項次	條文內容	注意事項及檢核內容	檢核結果	
			符合	不符合
第 1 條 契約文件 及效力	(九)契約書由廠商負責製作(所需費用包括於廠商管理費項內，不另編列項目計價)，契約正本 2 份，機關及廠商各執 1 份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本__份(機關__份，廠商__份；未載明者，機關 7 份、廠商 1 份)，由機關、廠商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。	請填列 <u>副本所需份數</u> 。		
第 2 條 履約標的 及地點	(一)履約內容： 1. 本工程契約金額計新臺幣_____億 _____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰 _____拾_____元整，如詳細價目表。詳細價 目表所列數量為估計數，不應視為 廠商完成履約所須供應或施作之實 際數量，工程結算金額按照機關核 准之工程書圖及實做工程數量計算 之。 2. 工程主要內容(由機關於招標時載 明，無填者如詳細價目表)：	請填列 <u>契約金額</u> 或 <u>工程 主要內容</u> 。		
	(二)機關辦理事項(由機關於招標時載 明，無者免填)：	履約過程如有 <u>機關需配 合辦理事項</u> ，於招標時 載明。		
	(三)履約地點：_____縣(市) 鄉(鎮、區、市)	請填列 <u>工程地點</u> 。		
第 7 條 履約期限	(一)履約期限：本工程廠商應於_____年____ ____月____日開工(除契約另有規定外， 應於簽約之日起 10 日內開工)，施工 期限之工期以日曆天計算，履約期限 為自開工日期起算第_____天為本工程 施工期限之末日，預計竣工日期為____ 年_____月_____日。	請填列 <u>履約期限</u> 。		
第 21 條 爭議處理	(四)本契約以中華民國法律為準據法，並 以 <input type="checkbox"/> 本工程 <input type="checkbox"/> 機關(由機關於招標時 勾選；未勾選者，為本工程)所在地 之地方法院為第 1 審管轄法院。	請勾選本工程第 1 審 管轄法院之所在地。		

表 2 施工補充說明書條文檢核表

標的名稱：_____

檢核日期：_____ 檢核人員：_____ 複核人員：_____

條文項次	條文內容	注意事項及檢核內容	檢核結果	
			適用 不抵觸	不適用 抵觸
第 1 點	本工程施工期限之工期以日曆天計算，履約期限為自開工日期起算第____天為本工程之施工期限之末日。	請填列 <u>履約期限</u> 。		
第 2 點	本工程得標廠商應繳納履約保證金新台幣_____元整。	請填列 <u>契約履約保證金金額</u> 。		
第 3 點	本工程廠商訂約時應依照契約附錄 5 「經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項」之規定分別計算施工日及不計施工日之休息日與預估降雨日數，製訂施工預定進度表，並附於契約書內作為施工計畫核定前管控工期之依據，惟俟施工計畫書核准後，則以該所附之施工預定進度表代之。	請檢核是否適用。		
第 4 點	廠商所提報之開、竣工報告，須由專任工程人員「簽名並蓋章」。辦理各項勘驗、查驗或驗收時，亦須由專任工程人員到場說明，並於相關文件紀錄上簽名或蓋章。 廠商之專任工程人員離職或因故不能執行業務時，廠商應即報請中央主管機關備查，並應於三個月內依規定另聘之。 前項期間，其專任工程人員之工作，應委由符合營造業原登記等級、類別且未設立事務所或未受聘於技術顧問機構或營造業之建築師或技師擔任。 前項之技師，應於加入公會後，始得為之。	請檢核是否適用。		
第 5 點	工程開挖後倘發現現況與原設計不符或無法按設計圖施作時，應報監造單位處理，不得擅自施工。 圖說上所註明之高程，由水準基點引測，廠商如有疑問，應以書面報請監造單位辦理校測。如圖樣不明或尺寸註明不詳時，廠商應請監造單位解釋，不得擅自施工。 廠商未依前二項規定辦理，致工程施工發生錯誤時，其拆除重做或辦理改善之一切費用及工期由廠商負責。	請檢核是否適用。		
第 6 點	工程開工後，廠商應依契約圖說所列工程項目、數量及機關供給之材料等詳細核算，如核算資料與契約不符時，廠商應立即報監造單位處理。如廠商未經核算數量因此造成施工停頓或機關供給之材料延誤時，該延誤工期之責任概由廠商負責。	請檢核是否適用。		
第 7 點	本工程因可歸屬廠商責任致施工進度落後時，依附件 1 「經濟部水利署工程進度控管注意事項」規定辦理。	請檢核是否適用。		
第 8 點	機關得視實際需要調整施工順序，廠商應配合辦理，如因此致影響施工要徑作業，得按實際給予工期。	請檢核是否適用。		
第 9 點	本工程每日施工時間為上午 7 時至下午 6 時為原則（實際工作時數不得超過勞動基準法規定之相關時數），如	請檢核是否適用。		

條文項次	條文內容	注意事項 及檢核內 容	檢核結果	
			適用 不抵觸	不適用 抵觸
	需夜間施工，廠商應先向監造單位報備，並依地方政府規定通報相關單位。			
第 10 點	廠商對於監造單位所要求之工作或所給予之指示有異議時，應立即提出書面要求解釋，經解釋後，如廠商仍認有疑義時，應於文到七日內再提出書面意見，否則即應依原指示辦理。	請檢核是否適用。		
第 11 點	本工程所設之標誌、構造物及其他設施，非經監造單位之許可，不得擅自毀棄或移動，如造成損毀或移動其重新設置費用概由廠商負擔。	請檢核是否適用。		
第 12 點	工地測量控制點，不得擅自毀棄或移動，如造成損毀或移動，其重新測量、設置費用概由廠商負擔；因此造成施工位置或高程錯誤時，其一切責任及損失概由廠商負責。	請檢核是否適用。		
第 13 點	<p>本工程若因土石方回填需求而劃設有借土區，廠商採取土石前應依附圖一、二設立基準樁及界樁，並測量該區之地形後，依預算書之取土方量計算，決定採取大小範圍及平均採土深度，提借土計畫書，送機關核可後實施，廠商不得假借工程之名行盜濫採及填倒廢棄物之行為，經監造單位、機關人員或其他執法人員查獲，除工程停工外，將依水利法第九十二條之二第七款規定處以新台幣一百萬元以上五百萬元以下之罰鍰並沒入機具。</p> <p>借土計畫書應包括：</p> <p>(一)基本資料（工程名稱、地點、契約金額、施工期限、監造單位、監造人員、廠商、土方協力廠商負責人及連絡電話、工程內容等）。</p> <p>(二)取土石方量。</p> <p>(三)借土區設施（高程樁位表、界樁表及照片、借土區範圍、位置圖、斷面圖、平均取土深度等）。</p> <p>(四)運輸路線示意及相關管制措施（對外出入口，並設鐵門及相關管制等）。</p> <p>(五)借土計畫（取土期間、機械數量、車輛運輸數量、型號、司機、車輛變更之報備、每日作業及管制【含收工管理】三聯單）。</p> <p>(六)空氣污染防制措施（運輸車輛之防塵覆蓋、運輸道路、灑水、洗車措施等）。</p> <p>(七)借土區之每日自主檢查（自主檢查項目至少有高程檢測、不合格之處理、邊坡安全、取土區之平整、道路灑水、出入口管制等）。</p> <p>(八)其他相關措施及規定。</p> <p>前項所需辦理之地形測量、基樁、界樁及書圖製作等費用均含於承包商管理什費中，不再另行給價。</p>	請檢核是否適用。		
第 14 點	工程如規範有借土區時，廠商應依指定位置及規定採取，並不得外運供其他用途使用，如廠商未依規定辦理，或施工中廠商未遵守相關規定發生盜採砂石事件及違反相關法規等，其一切法律責任及損失(含工期)由廠商負責。	請檢核是否適用。		

條文項次	條文內容	注意事項 及檢核內 容	檢核結果	
			適用 不抵觸	不適用 抵觸
第 15 點	混凝土異型塊製作完成後，需予以噴漆標示編號、日期等字樣，所需經費業已含於混凝土澆置費用內。	請檢核是否適用。		
第 16 點	本工程若有編列「雜物清理費」之項目，除契約另有規定外，該項目之工作範圍包括：機關提供用地部分施工範圍內地上之雜物、垃圾、草木、建築物及其他構造物等之清除及搬運等。	請檢核是否適用。		
第 17 點	本工程若有編列「施工便道設施及維護費」之項目，除契約另有規定外，該項目之工作範圍包括：便道闢築、租地、維護、施工便道之維護及損壞之整修等費在內。廠商應於竣工時負責修復完整或復原等。	請檢核是否適用。		
第 18 點	本工程若有編列「施工道路維護費」之項目，除契約另有規定外，該項目之工作範圍包括：因工程或併辦土方標售之土方運輸原因，所造成途經工區到聯外道路之維護及損壞之整修等。	請檢核是否適用。		
第 19 點	本工程如編列有「汛期工地防災減災作業費」之各項單價，均已包含必要之防減災作業費用。本工程汛期間之防災作業，除法令及契約另有規定外，依附件 2「公共工程汛期工地防災減災作業要點」規定辦理。	請檢核是否適用。		
第 20 點	為確保公共工程之品質及安全，本工程嚴禁使用海砂，如經發現或檢驗出使用海砂，廠商除應負民事、刑事責任外，已施工部分之構造物應全部拆除重建，其拆除重建費用全部由廠商負責，且廠商不得為此要求展延工期或補償。	請檢核是否適用。		
第 21 點	為落實砂石車安全管理，維護道路交通安全，廠商應責成其砂石、廢土、建材協力廠商不得有使用拼裝車或超載等行車違規行為。本工程禁止拼裝車及超載車輛進出工地。情節重大者，依政府採購法第一百零一條第三款規定辦理。	請檢核是否適用。		
第 22 點	除契約另有規定或經監造單位之指示外，機關供給本工程之材料，不得擅自運出或移作本工程以外之其他用途。	請檢核是否適用。		
第 23 點	除契約另有規定外，本工程所需之材料，應符合施工規範與設計圖說之規格及材質規定；該材料運入工地時應檢附出廠證明、檢驗報告等送監造單位審查核可後始可卸料，如需經由監造單位抽樣檢驗者，該批材料需俟檢驗合格後始可使用。運入工地之材料如經審查或檢驗不符契約規定時，廠商應立即運離工地，其一切費用由廠商負擔。	請檢核是否適用。		
第 24 點	本工程不得使用不明事業廢棄物做為工程材料。若經檢測發生輻射異常時，廠商應負全部處理責任。若需辦理輻射偵測，其費用已包含於施工相關項目內，機關不另編列項目。	請檢核是否適用。		
第 25 點	發包工作費新台幣壹仟萬元以上工程，廠商應辦理下列事項並拍照存證。 (一)擋土牆及排水溝之伸縮縫，製作鋼筋組立及止水帶安裝模型。	請檢核是否適用。		

條文項次	條文內容	注意事項及檢核內容	檢核結果	
			適用 不抵觸	不適用 抵觸
	(二)建築物之樑柱及基礎，製作鋼筋組立模型。 (三)建築物之排水管線製作管線組裝模型。 (四)水電材料及其他建材等陳列樣品。 發包工作費未達壹仟萬元之工程，監造工程司得要求廠商依前項規定辦理。			
第 26 點	混凝土澆置作業程序除依品質計畫書內容辦理外，必要時監造工程司得要求廠商於澆置作業前設置澆置作業程序及相關注意事項(如圓柱試體製作、坍度試驗、氯離子檢驗、澆置搗實、混凝土送貨單及澆置時間控制等)之看板，以供現場施工人員之施工參考。	請檢核是否適用。		
第 27 點	屬巨額之工程，廠商須僱用原住民勞工達 3% 以上，並檢附相關證明文件送機關備查。	請檢核是否適用。		
第 28 點	本工程隱蔽部分之構造物及設施，由執行機關派員會同監造單位及廠商丈量尺寸及位置、填寫施工中查驗紀錄，並拍照存證後，始得進行掩埋或後續工作。 如為爭取時效時，執行機關得派本工程主(協)辦人員依上項程序辦理施工中查驗。	請檢核是否適用。		
第 29 點	廠商人員無正當理由者，不得拒絕、妨礙或規避行政院公共工程委員會的調訓。	請檢核是否適用。		
第 30 點	本工程如有植栽工程其驗收及養護事宜依附件 3 「經濟部水利署及所屬機關植栽工程驗收及養護規定」辦理。	請檢核是否適用。		
第 31 點	水工機械或機電工程(含控制、通訊系統)一般規定： (一)不論設備之驗收或接管是否完成，在該設備可正常運轉狀況下，機關於緊急狀況下有權可立即運轉該設備之一部份或全部，並得視為驗收試運轉，廠商應予派員運轉，並應先行提供所需相關燃料及潤滑油料。其超出驗收試運轉規定之相關所需費用由機關負擔。 (二)機關於保固期間內發現契約項下設備有故障致不能正常運作時，除緊急狀況經通知廠商應依機關規定時間維修完畢外，廠商應於接獲通知起 24 小時內派員處理，除不可抗力因素經機關同意之維修時間外，並應於接獲通知起 72 小時內維修完畢，使標的物回復正常運作。並依契約第 16 條規定辦理；如非屬廠商保固責任部分，該維修費用應由機關負擔。 (三)本工程如需辦理操作、維護資料及訓練者，依附件 4 「經濟部水利署水工機械或機電工程操作、維護資料及訓練規定」辦理。	請檢核是否適用。		
第 32 點	本工程如有用地尚未(完全)取得之情形，除契約或招標文件另有規定外，廠商應依機關通知之次日起 10 日內開工，開工後如有影響工期，可依契約規定辦理展延工期，廠商投標前應先妥為評估，並將可能衍生相關費用納入報價。未經機關通知開工，廠商不得進場及備料，機關如逾訂約 6 個月仍未通知開工，廠商得依契約規定辦理。	請檢核是否適用。		

條文項次	條文內容	注意事項 及檢核內 容	檢核結果	
			適用 不抵觸	不適用 抵觸
第 33 點	<p>施工環境說明：</p> <p><input type="checkbox"/>河川或區域排水 本工程位於_____河川區域或區域排水範圍內，水位常依上游集水區降雨情況起伏不定，故應隨時注意氣象資訊、颱風動態、豪大雨等自然現象致流量變化水位急劇升高，並為防患洪水溢流泛濫或積水等引起人員、機具等之危害，應採取相當之警戒防護措施並隨時撤離現場工地。工區高低起伏不平部份落差大，應慎防跌落之危害。工區如位於山腳或陡坡下，應慎防土石流之危害。工區如地處空曠，應慎防雷擊之危害。</p> <p><input type="checkbox"/>海堤 本工程位於_____縣海岸濱臨海域臨水或水上施工，應特別注意海象、潮汐、風浪等之變化隨時掌握氣象資訊，注意颱風、季節風、強風之動態引起之海浪、海嘯、瘋狗浪等跌落之危害，應有相當之警戒防護措施。又工區地處空曠，應慎防雷擊之危害。</p> <p>施工環境為臨水作業時，請依規定備妥救生器材，如救生衣、救生圈、救生繩、救生船（筏）等隨時做好安全防護，並做好預警措施，備妥通信或廣播器材，遇緊急環境改變，隨時通知現場工作人員依安全撤離路線迅速離開危險區域，至安全場所避難。廠商安全衛生管理人員應隨時於現場實施自動檢查，以維護工作環境之安全。</p>	請填列本工程 <u>施工環境</u> 。		
貳、特殊規定	由執行機關依據各工程或地區之特殊性需求訂定。	請檢核增訂條文是否有抵觸契約本文及附錄。		

表 3 工程契約範本附錄檢核表

標的名稱：_____

檢核日期：_____ 檢核人員：_____ 複核人員：_____

附件項次	規定	注意事項及檢核內容	檢核結果	
			適用	不適用
附錄 1	廠商未依契約圖說施工之處理方式	請檢核是否適用。		
附錄 2	經濟部水利署工程預付款規定	請檢核是否適用。		
附錄 3	經濟部水利署辦理工程機電類或水工機械工程之估驗計價注意事項	請檢核是否適用。		
附錄 4	按物價調整	請檢核是否適用。		
附錄 5	經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項	請檢核是否適用。		
附錄 6	經濟部水利署辦理工程施工計畫章、節製作綱要	請檢核是否適用。		
附錄 7	經濟部水利署工作安全與衛生	請檢核是否適用。		
附錄 8	經濟部水利署工地管理規定事項	請檢核是否適用。		
附錄 9	經濟部水利署辦理工程工作協調及召開工程會議規定事項	請檢核是否適用。		
附錄 10	經濟部水利署廠商品質管制規定	請檢核是否適用。		
附錄 11	經濟部水利署營造工程保險注意事項	請檢核是否適用。		
附錄 12	經濟部水利署驗收規定	請檢核是否適用。		
附錄 13	水利工程因停工或展延工期給付廠商費用計算基準	請檢核是否適用。		
附錄 14	經濟部水利署辦理工程施工階段契約約定權責分工表	請檢核是否適用。		

表 4 施工補充說明書附件檢核表

標的名稱：_____

檢核日期：_____ 檢核人員：_____ 複核人員：_____

附件項次	規定	注意事項及檢核內容	檢核結果	
			適用	不適用
附件 1	經濟部水利署暨所屬機關工程施工進度控管注意事項	請檢核是否適用。		
附件 2	公共工程汛期工地防災減災作業要點	請檢核是否適用。		
附件 3	經濟部水利署及所屬機關植栽工程驗收及養護規定	請檢核是否適用。		
附件 4	經濟部水利署水工機械或機電工程操作、維護資料及訓練規定	請檢核是否適用。		
附件 4 經濟部水利署水工機械或機電工程操作、維護資料及訓練規定	<p>三、資料送審：</p> <p>(一)操作與維護資料格式樣本、教育訓練計畫及內容大綱等資料，應於竣工前____天（由機關於招標時載明；未載明者，為 60 天），提出____份（由機關於招標時載明；未載明者，為 3 份）送審。製造商可證明其現成之手冊資料，足以符合本條之各項規定者，不在此限。</p> <p>(二)廠商須於竣工前____天（由機關於招標時載明；未載明者，為 15 天），提出____份（由機關於招標時載明；未載明者，為 12 份）（含電子檔）經機關核可之操作與維護（修）手冊、圖說及其他與設備相關之資料及教育訓練計畫。操作維護手冊及教育訓練所需經費另編列於契約工項內，不另行給付。</p>	請填列「樣本」及「核定」資料送審 所需份數及送審時間 。		

表 5 施工規範附件檢核表

標的名稱：_____

檢核日期：_____ 檢核人員：_____ 複核人員：_____

附件項次	規定	注意事項及檢核內容	檢核結果	
			適用 不抵觸	不適用 抵觸
壹、一般施工規範 附件 1	經濟部水利署施工規範第 01583 章工地標誌及告示牌	請檢核是否適用。		
附件 2	經濟部水利署施工規範第 02300 章土方工程	請檢核是否適用。		
附件 3	經濟部水利署第 02374 章箱型石籠施工規範	請檢核是否適用。		
附件 4	經濟部水利署施工規範第 02386 章石工	請檢核是否適用。		
附件 5	經濟部水利署施工規範第 02722 章級配粒料基層	請檢核是否適用。		
附件 6	經濟部水利署施工規範第 02726 章級配粒料底層	請檢核是否適用。		
附件 7	經濟部水利署施工規範第 02742 章瀝青混凝土鋪面	請檢核是否適用。		
附件 8	經濟部水利署施工規範第 02966 章再生瀝青混凝土	請檢核是否適用。		
附件 9	經濟部水利署施工規範第 03210 章鋼筋	請檢核是否適用。		
附件 10	經濟部水利署施工規範第 03310 章結構用混凝土	請檢核是否適用。		
附件 11	經濟部水利署施工規範第 03378 章多孔混凝土	請檢核是否適用。		
附件 12	經濟部水利署施工規範多孔混凝土材料性質試驗方法	請檢核是否適用。		
附件 13	塊(卵)石混凝土施工規範	請檢核是否適用。		
附件 14	塊石材料檢驗規定	請檢核是否適用。		
附件 15	經濟部水利署工地環境保護施工規範	請檢核是否適用。		
附件 16	經濟部水利署勞工安全衛生施工規範	請檢核是否適用。		
附件 17	水利署承攬廠商違反勞工安全衛生與環境保護規定扣款標準及限制表	請檢核是否適用。		
附件 18	經濟部水利署施工規範第 02902 章種植及移植一般規定	請檢核是否適用。		
附件 19	經濟部水利署施工規範第 02373 章蛇籠	請檢核是否適用。		
附件 20	經濟部水利署施工規範第 03801 章水庫淤泥混凝土	請檢核是否適用。		
貳、特殊施	由執行機關依據各工程或地區	請檢核是否抵觸契約本文及附		

附件項次	規定	注意事項及檢核內容	檢核結果	
			適用 不抵觸	不適用 抵觸
工規範 附件 1	之特殊性需求訂定。	錄、施工補充說明書等規定。		