萬里溪鳳林二號堤段河道整理工程-第 1 次地方說明會

一、 會議目的

本工程設計是綜合考量流域條件、現地測量結果、生態檢核情形、土地及地上物現況等條件後，研擬工程實施計畫初步內容，並為能使本計畫更臻完善，爰召開本次地方說明會進行意見溝通交流、討論。另本局後續將召開在地諮詢小組會議，討論本案後，再彙整提報水利署核定本工程實施計畫。

萬里溪鳳林二號堤防（樁號 3+360～4+900），因主流逼近造成既有混擬土塊沉陷，經風險評估為中危險度河段，恐危及擋土設施安全；為降低日後颱洪侵襲造成災害，故辦理本工程。。

二、 會議議程

時間	項目	內容
10:00~10:10	簽到	
10:10~10:20	與會人員介紹	
10:20~10:50	計畫說明	
10:50~11:30	意見交流及綜合討論	
11:30~	散會	

三、 現況說明

本工程範圍位於花蓮溪支流鳳林溪左岸，萬里溪鳳林二號堤防（樁號 3+360～4+900），因主流逼近造成既有混擬土塊沉陷，經風險評估為中危險度河段，恐危及擋土設施安全；故辦理改善以降低日後颱洪侵襲造成災害。

圖 1、萬里溪鳳林二號堤段河道整理工程位置示意圖

四、 預計治理對策

萬里溪鳳林二號堤防（樁號 3+360～4+900），因主流逼近造成既有混擬土塊沉陷，經風險評估為中危險度河段，恐危及擋土設施安全；為降低日後颱洪侵襲造成災害，預計施設混凝土丁壩工保護堤防設施，並改善深槽流向，避免鳳林溪主流逼近堤岸的情形。



圖 2、萬里溪鳳林二號堤段河道整理工程示意圖

五、空拍圖



圖 3、計畫施工項目

圖 4、現況圖