



110~111年度新北市政府生態檢核暨相關工作計畫

生態檢核成果報告 (維護管理階段)

主辦機關：新北市政府水利局
執行廠商：科進栢誠工程顧問股份有限公司

中華民國111年11月

一、完工後棲地覆核評析

本階段利用水利署水利工程快速棲地生態評估表(河川、區域排水)，評估施工中生態保育措施成效，評估完工後生態棲地環境，了解環境生態是否趨向劣化或優化。施工前與施工後之快速棲地評估對照詳表 7-5，相關評估內容詳述如下：

施工前棲地品質分數為 61 分，棲地品質良好，惟兩岸具人工構造物或其他護岸及植栽工程，30%~60%廊道連接性遭阻斷，另發現有部分外來種。施工後棲地品質分數仍為 61 分，係因工程工區範圍並無影響水域的整體生態環境，且主體工程多為堤防人工構造物的延伸。故棲地品質仍為良好等級，並未受工程影響降低。

表 7-5 景美溪左岸世新三號水門至一壽橋休憩廊道串聯施工前、後快速棲地評分對照表

類別		施工前評分	施工後評分	備註
水的特性	(A)水域型態多樣性	10	10	工程主體主要位於防洪牆水泥基礎，未接觸水域與交接處，對水域影響甚小
	(B)水域廊道連續性	6	6	
	(C)水質	10	10	
水陸域過渡帶及底質特性	(D)水陸域過渡帶	8	8	工程未接觸水域與交接處，對水域影響甚小，且廊道連續性維持現況，仍有 30~60%廊道連接性遭阻斷
	(E)溪濱廊道連續性	3	3	
	(F)底質多樣性	10	10	
生態特性	(G)水生動物豐多度(原生 or 外來)	4	4	工程未接觸水域與交接處，對水域影響甚小
	(H)水域生產者	10	10	工程未接觸水域與交接處，對水域生產者影響甚小
總 分		61	61	棲地品質為良好，並未因工程有改變

二、生態保育措施成效分析

本工程完工後，本計畫於 110 年 11 月 12 日進行現場檢視，經檢視了解，施工期間施工團隊有進行生態保育措施自主檢查及落實執行 5 項生態保育措施推動(生態保育措施一覽詳表 7-6)，有

助減輕工程對周遭生態環境影響。且本次經由施工前及施工後之棲地生態品質評估表得知，整體分數仍為 61 分，棲地品質維持在「良好」等級。

表 7-6 景美溪左岸世新三號水門至一壽橋休憩廊道串聯生態保育措施一覽表

項次	檢查項目	執行結果		執行狀況陳述
		已執行	未執行	
1	迴避：施工範圍(含便道) 避免干擾工程範圍外濱溪植被帶、樹木與樹島。	√		
2	縮小：建議整體評估調整治理區域，縮小工程量體規模，保留無災害或治理需求的植生區域	√		
3	減輕：施工時應設置施工圍籬，減輕對周遭環境生態影響	√		
4	減輕：調整施工便道路線，避免設置於自然植被區域，或減少工程對植生區域之擾動。	√		
5	補償：建議施工完成後進行工程區域綠美化植被復育，栽植當地原生喬木與草種	√		

經由棲地檢視，現場施工便道與堆置區之環境復原現況良好，於施工階段之生態保育措施皆有確實執行，工程完工後計畫區相關環境現況詳圖 7-2 所示。

	
完工後河溪現況良好	現況良好，且利用補植之方式，增加小型哺乳類及爬蟲類等棲息環境

圖 7-2 景美溪左岸世新三號水門至一壽橋休憩廊道串聯生態保育措施執行後現況示意圖

另本計畫針對本案工程計畫進行效益評估，並分為程序面與功能面兩大層面說明如下，並將效益評估成果整理如表 7-7 所示。

**表 7-7 景美溪左岸世新三號水門至一壽橋休憩廊道串聯計畫效益評估
一覽表**

評估層面	評估重點	評估項目	評估內容	評估說明
程 序 面	檢核 程序	各階段 辦理情形	■提案核定階段 ■規劃設計階段 ■施工階段 ■維護管理階段	各階段皆有落實生態檢核項目，目前已達到維護管理階段。
		生態檢核 執行項目	■生態團隊專業參與 ■資料蒐集 ■現地生態勘查 □生態補充調查 ■生態關注區域圖繪製 ■工程生態影響預測 ■生態保育措施研擬 ■生態保育措施查核 □生態異常狀況處理 ■民眾參與 ■資訊公開	目前已達到維護管理階段，生態檢核執行狀況良好，且於施工期間無發生生態異常狀況。另於施工前中後辦理資訊公開，使民眾瞭解各階段之棲地狀況。
	公私 協力	政府機關 地方民眾 參與情形	■主辦機關參與 ■當地居民參與 ■NGO 團體參與	於設計及施工階段皆有辦理說明會，蒐整地方意見進行生態保育措施研擬。 於主辦機關及當地居民皆溝通順暢。
功 能 面	生態 保育 措施	生態保育措施 落實執行狀況	■設計階段(5 項) ■施工階段(5 項)	於規劃設計階段共提出 5 項生態保育措施，並於施工期間均有落實執行
	生態 效益	棲地品質變化	■快速棲地生態評估表	已完成施工前中後棲地評析(分數維持 61 分)
		關注物種保全	溪濱高莖水生植物	溪濱高莖水生植物均有保留，目前生長良好

(一)程序面

本工程於檢核期程的生態檢核辦理階段，於規劃設計階段導入生態檢核與在地民眾參與，並且於施工階段之生態檢核團隊，亦有確實落實生態檢核之執行，目前已完工進入維護

管理階段。於生態檢核表中所列應執行之項目皆完成。

另於公私協力方面，本工程之業主、生態檢核團隊及工程團隊，針對生態議題溝通良好，定案生態保育措施後，並舉辦說明會邀請當地居民參與供意見。

(二)功能面

本工程於規劃設計階段擬定 5 項生態保育措施，於施工期間，各項保育措施皆有確實落實。另外，本計畫生態檢核團隊於維護管理階段，根據施工前、中、後棲地生態評估，本工程範圍之棲地品質仍維持良好等級，棲地環境品質並未受工程影響而有下降趨勢。

三、中長期維護管理建議

為了更加提升本區域棲地品質，本計畫生態檢核團隊依據施工後現場狀況進行生態保育措施落實情形及工程生態綜合評析，並依照行政院公共工程委員會 110 年 10 月 6 日「公共工程生態檢核注意事項」規定填列公共工程生態檢核自評表，其表單與綜合評析表單詳附錄一(19)景美溪左岸世新三號水門至一壽橋休憩廊道串聯。根據現場狀況，提出以下建議：

- (一)河道水域生態豐富，惟發現外來種魚類有增加情形，應予以注意及研擬相關措施。
- (二)河岸兩側步道於適當處建議應設置環境教育相關解說牌，以利河川環境教育之推動。
- (三)應強化河道兩岸綠色原生植栽的培植，營造良好棲地環境
- (四)後續建議監測自行車道的使用情形，以利檢討設施的必要性。
- (五)辦理生態監測計畫，主要調查評估項目為水中生物及鳥類等二大類，監測調查頻率為豐枯水期各乙次，監測時程建議採 2 年並製作監測報告，以利了解生態環境恢復情況。