

109 年度第 8 次環境景觀設計諮詢平台會議紀錄

壹、時間：109 年 9 月 25 日（星期五）上午 9 時 30 分

貳、地點：基隆設計與建築者之家 2 樓會議室

參、主持人：林市長右昌

紀錄：洪志健

肆、出席單位：詳簽到簿

伍、業務單位報告：(略)

陸、討論內容：(略)

柒、報告案：

一、2021 基隆城市博覽會場地整備工程經費

二、108 年度提升道路品質公共環境改善計畫-基隆市暖暖區過港路

三、中正高架橋及 29 號橋之色彩計畫

結論：

請業務單位依期程進度辦理。

捌、討論案

一、西定河水環境改善計畫-軍備局與台鐵舊宿舍景觀設計

綜合討論：

(一)台鐵舊宿舍規劃

1、許顧問晉誌

(1)本案於西定河旁設置設施維修動線(AC 鋪面)，維修頻率多久一次?倘次數不密集，建議鋪面材料選用上與整體動線應一併整體考量。

(2)本案整體人行動線應將現有人、車行出入口及當地民眾經常行走之巷道納入考量，現有設計內容似乎將既有當地民眾行走動線以植栽封閉，建議應再重新著墨。

(3)休憩平台下面的空間如何使用?請補充相關剖面圖說以利了解高度與高程的關係，整體景觀設計與西定河之相互關係建議可再調整。

2、王委員俊雄

(1)本案基地南側鄰接民宅部分，多為側立面、背立面，該部分僅設置植栽，建議應補充相關設計處理方式。

- (2)本案於基地周圍設置設計植栽，於北側留設一處出入口，使本基地北側與南側住宅區串連動線不佳、圍塑性高、可使用空間少，建議設計內容應再調整。
- (3)本案為囊底路，車輛透過定國橋進入，車輛是否有足夠迴車空間，汽、機車如何處理，應補充說明；另為避免人車交織，沿街面是否須設置人行道，亦請設計單位一併納入考量。
- (4)沿西定河側既有通道是否須保留，倘現況仍有當地住戶騎車經過需求，沿街與西定河之景觀仍須予納入處理。

3、徐處長燕興

- (1)定國橋進到本案基地因 8 公尺計畫道路尚未完成開闢，車輛會車不易，建議應先行確認人、車行系統後始得辦理本案基地設計配置。
- (2)規劃設計需再與社區里長、民眾溝通。

4、曾處長姿雯

- (1)現有設計內容植栽過於分散，建議可從青楓思考一個整體性的規劃方向。
- (2)本案設計集會小廣場部分，需考量天氣因素，於階梯座椅區適度設置開展型喬木，提供適度遮蔭；另集會小廣場設置 2 棵喬木是否影響整體使用，請設計單位再予思考。

5、都市發展處(建築管理科)

本案設置坡道部分，考量行動不便者活動需求，建議適度增設欄杆。

6、都市發展處(都市計畫科)

本案土地使用分區為住宅區，北側臨接 8 公尺計畫道路及機關用地、公園間兒童遊樂場用地，尚未完成開闢；本案土地於辦理通盤檢討階段時，其處理方式台鐵建議以都市更新方式辦理開發，並將區內相關公共設施用地無償提供與本府，目前尚未實踐，該部分提供設計單位納入參考。

7、林副市長永發：

- (1)取水口及放流口設置位置是否太過靠近？另機房設置位置之原則為何？應考量整體景觀配置。
- (2)複層植栽之設計應配合現有人行動線、未來都市計畫發展及周邊現

況進行配置，而非僅於圖面上配置好看不好用。

(3)幾何形之石頭階梯座椅對使用者並不友善，建議調整設計材質及形式。

(4)本案為了機房及休憩平台設計一斜坡道，經費龐大且將空間幾何切割，亦不利民眾使用，意義不大，建議應整體友善設計。

(5)本案地下室為例間曝氣槽體，地面層設置喬木部分，應將覆土深度（至少 1.5 公尺）一併納入考量。

8. 主席：

(1)本案基地周遭為既有社區，是否有必續保留之道通、通道，現有設計圖面看不出來，請補充；另因涉及民眾生活動線習慣，出入口位置應先行確定。

(2)有關里長於本基地爭取新建里民活動會堂部分，請主辦單位併同區公所先行溝通，並將本府對於里民活動會堂之政策及本基地規劃方向進行說明，避免後續說明會里長答應居民說要蓋。

(3)取水工施作方式可以取到多少的水量進來？西定河平時水量不多，上游已截取部分水量，請環保局邀集工務處及水利專家確認。

(4)機房為突出地面 2.5 公尺高之量體，是否有更好之配置位置，建議設計單位再予評估。

(5)本案臨接西定河側，設計單位規劃 1.2 公尺寬之步行通道，該動線倘為當地民眾經常性使用之空間，通道寬度應加寬以提高其行走舒適性及品質。

(6)本案設計內容圍塑性過高，空間應盡可能開放，並與周遭環境結合。

(7)基地東北側為西定高架道路、西南側多位 3 至 5 樓民宅，喬木日照是否足夠，應予以分析，以利判斷其生長條件是否足夠。

(8)本案區位置較偏角落，應透過公園綠地的設計方式改善此區域，進而提升周遭環境，並將孩童的使用及活動等納入設計考量。

(9)夜間照明部份，請設計單位一併納入考量。

(二)軍備局規劃構想

1、王委員俊雄

- (1)本案基地西側為舊麵粉廠，本案設計內容應預留與其串連之可行性。
- (2)機房之設置位置請再考量。

2、徐處長燕興

- (1)本案公園設計應該周遭環境狀況一併納入考量(聯宏都更、軍友社、舊麵粉廠)。
- (2)基地內、外動線應再與考量(與安一路一段及西定河高架下方)，整體交通系統、行穿線是否需配合調整亦應一併仔細思考。

3、李處長綱

- (1)安樂路一段前段僅一處行穿線，是否需配合本案調整，可再討論。
- (2)基地西北側為西定高架道路爬升處，以民眾視角看過去多為隔音牆，建議機房可配置於該處。
- (3)後續整地建議於基地內土方平衡，基地最低點盡量不要往下降。

4. 主席：

- (1)本案基地位於四叉路口，機房設置人行道旁節點處並不恰當，植栽位置亦不恰當位置，節點處應以視野開闊為優先考量；整體規劃設計內容應將成功國小周遭環境改善、聯宏社區、軍友社(含三角公園)、消防局延伸至本基地一併整體思考。
- (2)人行出入口設置於道路交會處是否妥適，請設計單位再予評估。
- (3)本案基地範圍距離住宅區較遠，寵物公園為不錯之想法；惟現有設計內容用環狀步道及階梯座椅將基地幾何切割，空間變得零碎，建議再調整。
- (4)本案設置截流溝造成通洪斷面積減少 1.9%部分，請設計單位重新檢討，請以不減少為設置原則。
- (5)擋水牆採植筋加高 50 公分，因西定河堤防工務處已經加高過了，且沿線多為後巷，景觀也不是很好，是否有其必要性，請環保局邀集工務處及水利專家確認。

結論：請規劃設計單位依各與會各顧問、委員意見修正後，再行提報環境景觀設計諮詢平台會議討論。

玖、散會(11時20分)

109 年度第 8 次環境景觀設計諮詢平台會議

簽到表

一、開會時間：109年09月25日(星期五)上午9時30分





二、集合地點：基隆設計與建築者之家 2 樓會議室

三、會議主席：林市長右昌

紀錄：洪志健








四、出席單位：



單位	出席人員簽名
林副市長永發	
李秘書長銅城	請假
陳局長靜萍	
曾處長姿雯	
黃處長駿逸	
張處長元良	
李處長綱	
徐處長燕興	

單位	出席人員簽名
式新工程顧問股份有限公司	黃本堂 / 李俊賢
本府都市發展處 公園管理科	
本府都市發展處 住宅與都更科	陳章編
本府都市發展處 都市計畫科	余曉雯
本府都市發展處 建築管理科	楊榮坤
本府都市發展處 都市設計科	張世豪

馬立府：
留振堂

單位	出席人員簽名
林處長青海	待訓等代
王顧問俊雄	
林顧問雋怡	請假
許顧問晉誌	
副市長室	
基隆市文化局	陳  張新  葉雅全  王瑞志 
本府工務處	何忠倫  趙時哲  鄭宇翔 
本府交通處	黃錦達  黃敏全 
基隆市環境保護局	張雲結  李柏翰  李長席 
本府觀光及城市行銷處	曾安雯  詹明喆 
基隆市公共汽車管理處	洪德福 

