



- 工程項目及內容
- 一、礫間淨化處理設施
 - (一) 礫間淨化處理設施，處理量3000CMD
 - 1、截流工一處
 - 2、前處理設施一處(含取水井及沉砂池)
 - 3、礫間淨化池槽及設備
 - (二) 附屬設施
 - 1、操作機房乙棟
 - 2、遊具設施及景觀植栽，考量根部生長，喬木需設置於底下無結構處。
 - 二、土建工程
 - 1、新建擋土牆，L=141.9m

備註: 1.既有樹木移植地點須經監造或工程司指示後施作
 2.地下水觀測井抽取量 ≥ 200 CMD,管徑 ≥ 15 CM,馬力 ≥ 5 HP, 深度 ≥ 60 M,廠商需於施工前提送施工圖,經工程司或監造核可後施作.
 3.新設樓梯入口需設置活動欄杆管制,避免民眾誤入親水平台跌落水中.

圖例

- 擋土牆
- 計畫範圍
- 河川治理計畫線