

屏東縣政府水利處 PINGTUNG Country Government

PINGTUNG Country Government Department of Water Resouces

中林排水(第三期)治理工程



「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」 112年度在地諮詢小組會議



鴻威國際工程顧問股份有限公司





辦理情形說明

執行項目	時間	公文文號
先行劃設說明、差異說明及 相關圖籍審議會議	109年08月27日 ~ 迄今	經授水字第10920212400號
「民眾參與機制」暨「治理 計畫用地範圍線劃設」地方 說明會	108年09月02日	屏府水工字第10870564300號
第1次公聽會	112年3月22日	屏府水工字第11208916100號





CONTENTS

01 計畫背景及基地概述

02 規劃構想

03工程經費及預定進度

計畫背景及基地概述

計畫緣起

- 經濟部水利署第七河川局於 民國98年10月完成「易淹水 地區水患治理計畫」縣管區 排東港溪水系排水系統規劃-右岸五房排水系統等十四條 排水系統規劃中指出,中林 排水淹水有下列主要原因:


813豪雨中林村道路 淹水並挾帶泥土(1)

- ✓ 部份低窪地區排水不佳。
- ✓ 上游雨水收集系統不良
- ✓ 部分渠段通洪斷面不足。
- ✓ 受東港溪外水頂托影響。
- ✓ 上游水土保持不良。
- ✓ 土壤易沖蝕流入渠道造成 淤積。



813豪雨中林村道路 淹水並挾帶泥土(2)







聖帕颱風台鳳洪水沿路邊側坡形成水道及 土石沖刷



聖帕颱風中林村道路 側坡土石沖刷及指出 淹水高度




聖帕颱風中林村道路遭土石沖刷路面毀損

m as

計畫目標

排水路之通水能力提升至通過**10年重現期洪水量**· 並能達到25年重現期洪水不發生溢堤之保護標準。



計畫範圍




- [第一段] 0K+000~1K+300,長度1300公尺。
- [第二段] 2K+635~3K+095,長度460公尺。





改善方案(工程措施)




- [第一段] 0K+000~1K+300
 - (原中林排水渠段)排水渠寬9-11公尺,依規畫渠寬需拓寬至15公尺,長度1300公尺。
 - (原既有橋梁):通安路箱涵橋、1號版橋、2號版橋及3號版橋-共4座橋需改建。
- [第二段] 2K+635~3K+095
 - 新闢排渠至中林路422巷,長度460公尺。



[第一段] 平面圖
















新設直立式護岸=1276m 既有護岸加固=1276m 新設固床工=28處 跌水工=8處 水防道路(W=3.6)=1276m 側(暗)溝=1276m 路側擋牆=1276m 横向排水=12處 橋梁改建=4座



[第一段] 標準斷面圖



- 標準斷面施作里程: 0k+000~1k+300。
- 施作說明:
 - (1) 單側護岸拓寬改建,既有基礎加固補強
 - (2) 水防道路設置3.6m+側溝+路側擋牆。














[第一段] 縱斷面圖






[第二段] 平面圖







[第二段] 標準斷面圖



- 標準斷面施作里程: 2k+635~3k+095。
- 施作說明:新闢排水路(砌石護岸),水防道路設置3.3m+側溝+路側擋牆。








水理分析

■ 將建議斷面進行水理分析檢核,採用一維HEC-RAS模式進行 分析,檢核範圍為0K+000~3K+095。

里程	0K+000	2k+635
Q10 (CMS)	186	150
Q25 (CMS)	236	190

- 起算水位:中林排水為直接匯入東港溪,以東港溪之計畫水位,10年重現期及25年重現期之計畫水位為EL:30.32m及EL:30.71m。
- 設計堤頂:Q10+0.5m出水高,Q25不溢堤。

水理檢核水位縱斷面成果圖



水理因素表

		系え	×							
里程	流量	渠底	洪水位	臨界水位	能量線	能量坡降	流速	通水面積	福祿數	備註
	(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)		No. Har.
0K+000	186	28.36	30.32	31.01	32.28	0.00644	4.98	37.33	1	
0K+100	186	28.76	30.9	31.41	32.8	0.00372	4.14	44.96	0.76	
0K+154	186	28.98	32.11	31.63	33.01	0.00385	4.19	44.44	0.78	04 -1 - T- 4
0K+164	186	29.03	31.08	31.67	33.23	0.01428	5.22	28.64	1.48	跌水工1
0K+165	186	29.43	32.07	32.07	33.34	0.00645	4.98	37.31	1	
0K+200 0K+300	186 186	29.56 29.96	32.6 33.05	32.21 32.61	33.55 33.97	0.0042	4.31	43.12 43.73	0.81	
0K+300	186	30.06	32.12	32.71	34.27	0.00403	5.22	28.64	1.48	跌水工2
0K+327	186	30.46	33.11	33.11	34.38	0.00645	4.99	37.31	1.40	B//_Z
0K+400	186	30.76	33.87	33.41	34.78	0.00393	4.21	44.13	0.78	
0K+450	186	30.96	34.07	33.61	34.97	0.00395	4.22	44.04	0.79	
0K+488	186	31.11	33.17	33.76	35.32	0.01428	5.22	28.64	1.48	跌水工3
0K+489	186	31.51	34.16	34.16	35.43	0.00645	4.98	37.31	1	
0K+500	186	31.56	34.47	34.21	35.51	0.00484	4.53	41.09	0.87	
0K+600	186	31.96	35.03	34.62	35.96	0.00408	4.27	43.55	0.8	
0K+645	186	32.14	34.2	34.79	36.35	0.01427	5.22	28.64	1.48	跌水工4
0K+646	186	32.54	35.2	35.2	36.46	0.0064	4.97	37.41	1	
0K+700	186	32.72	35.88	35.38	36.76	0.00374	4.15	44.87	0.76	
0K+800	186	33.12	36.25	35.78	37.14	0.00388	4.2	44.32	0.78	
0K+810	186	33.16	35.22	35.82	37.37	0.01427	5.22	28.65	1.48	跌水工5
0K+811	186	33.56	36.22	36.22	37.48	0.00638	4.97	37.44	1	
0K+900	186	33.89	37.08	36.54	37.94	0.00365	4.11	45.25	0.75	
0K+950	186	34.09	37.25	36.74	38.13	0.00375	4.15	44.81	0.77	
0K+977	186	34.2	36.26	36.85	38.41	0.01427	5.49	28.65	1.48	跌水工6
0K+978	186	34.6	37.26	37.26	38.52	0.00638	4.97	37.44	1	
1K+000	186	34.69	37.67	37.35	38.66	0.00451	4.42	42.11	0.84	
1K+100	186	35.09	38.18	37.74	39.1	0.00402	4.25	43.77	0.79	
1K+141	186	35.25	37.31	37.91	39.46	0.01427	5.49	28.64	1.48	跌水工7
1K+142	186	35.65	38.31	38.31	39.57	0.00639	4.97	37.42	1	
1K+200	186	35.89	38.97	38.55	39.89	0.00407	4.27	43.6	0.8	
1K+250	186	36.09	39.18	38.75	40.1	0.00403	4.25	43.73	0.79	mt 1
1K+300	186	36.3	38.46	38.95	40.41	0.01228	5.18	30.1	1.38	跌水工8
1K+304	177	36.73	38.82	39.15	40.45	0.00606	5.66	31.29	1.25	
1K+340	177	36.97	39.09	39.39	40.67	0.0058	5.57	31.81	1.22	
1K+410	177	37.39	39.54	39.81	41.07	0.00555	5.48	32.32	1.19	
1K+450	177	37.57	39.41 39.44 ⁴⁷	39.99	41.51	0.00862	5.43	27.54	1.51	一期工程
1K+451 1K+480	177 177	37.6 37.81	40.43	40.69	41.52 41.82	0.01185	5.23	27.68	1.57	1
1K+520	177	38.05	40.43	40.69	42.06	0.00595	5.25	33.82 33.73	1.18	-
1K+600	177	38.53	41.16	41.41	42.54	0.00593	5.25	34.04	1.17	1
1K+660	177	38.89	41.77	41.77	42.85	0.00373	4.62	38.33	1	
1K+720	177	39.2	42.42	41.64	43.07	0.00222	3.6	49.22	0.68	†
1K+820	177	39.72	42.52	42.16	43.42	0.00222	4.2	42.11	0.84	†
1K+920	177	40.24	42.77	42.68	43.89	0.00469	4.69	37.76	0.97	t i
1K+959	177	40.45	42.92	42.9	44.1	0.00487	4.82	36.76	0.98	†
2K+020	177	40.76	43.41	43.21	44.42	0.00534	4.47	39.6	0.91	
2K+120	177	41.28	43.96	43.73	44.95	0.00513	4.4	40.21	0.9	二期工程
2K+170	177	41.54	44.22	43.99	45.21	0.00514	4.41	40.17	0.9	t
2K+267	177	42.05	44.72	44.5	45.72	0.00522	4.43	39.95	0.9	İ
2K+370	177	42.58	45.26	45.02	46.25	0.00516	4.41	40.11	0.9	İ
2K+470	177	43.1	45.77	45.55	46.77	0.00518	4.42	40.05	0.9	Ī
2K+570	177	43.62	46.29	46.07	47.29	0.00519	4.42	40.02	0.9	Ī
2K+635	150	43.95	47.06	46.11	47.56	0.00223	3.13	47.99	0.6	
2K+700	150	44.26	46.79	46.85	48.11	0.0048	5.1	29.43	1.03	
2K+800	150	44.78	47.22	47.37	48.64	0.00536	5.29	28.34	1.09	
2K+900	150	45.3	47.86	47.89	49.15	0.00462	5.03	29.81	1.01	
3K+000	150	45.82	48.21	48.41	49.69	0.00568	5.4	27.79	1.13	
3K+095	150	46.36	48.74	48.95	50.21	0.00449	4.98	30.1	1	



預定進度及工程經費

總工程經費

■ 工程經費(本次增辦):1.99億元。

□ 工程測設(已核定):5,12萬元。

□ 用地費(本次增辦): 40,00萬元。

▶ 總經費: 2.45億元。

	工作項目	金額(元)
壹	直接工程費	196,763,417
	第一段工程	124,090,383
<u> </u>	第二段工程	40,815,339
三	雜項工程	3,555,078
四	環境保護措施費	1,730,060
五	職業安全衛生費	2,109,150
六	品質管制作業費	1,281,330
七	廠商管理雜費及利潤(含保險)	13,863,391
八	營業稅	9,318,686
	合計(直接工程費)	196,763,417
貢	空氣污染防治費	521,846
參	土地鑑界費	52,000
肆	抽驗費	77,000
伍	電桿電線遷移及復舊(檢據核銷)	42,000
陸	生態檢核費	80,000
柒	工程管理費	2,263,737
	總價(總計)	199,800,000

工期預定

▶ 工期預定為18個月(約540日曆天)。



