

過港區段工程內容：

- 一、 工程範圍：自長安橋起至北港溪匯流口止，全長 3395 公尺。
- 二、 堤防長度：2025 公尺。
(含擋土牆 730 公尺、加勁土堤 400 公尺、加勁土堤及矮牆 1390 公尺)
- 三、 抽水站引水幹線工程 1999 公尺。
- 四、 植栽工程：總面積約 3 公頃，喬木 800 株、灌木 3036 株及植生草皮。