

經濟部水利署第十河川局

三峽河長福橋段環境改善工程(第一期) 併辦土石標售

(細部設計圖)

欣域工程顧問有限公司

一百零八年三月

經濟部水利署第十河川局

承辦人員	正工程師 薛人豪
課長	正工程師 兼課長 曹榮顯
副局長	經濟部水利署 第十河川局副局長 許朝欽
局長	經濟部水利署 第十河川局局長 曾鈞敏




圖目錄：

[illegible]

施工說明：

1. 本工程高程引測自控制點樁位，該資料及位置由機關工地工程司提供及樁號位置。
2. 本工程地表清理廢棄物之處理，集中清運至經政府許可之掩埋場處理，其清除、運輸及掩埋處理等一切費用均已考慮在內，不另計費給價，並按廢棄物清理法及相關法令規定辦理，如有違規棄置情事，由承商負完全責任。
3. 承商所開設之臨時運輸便道完工後應予以整平回復，工程施工人員、車輛出入處及處理場均須設置崗哨及安全措施派員做妥善之安全及數量管制，並應防止外界人員車輛進出區。
4. 本工程為配合現場地形，得酌予擴充、調整施設位置及施工長度，施工時得由承商報請機關同意後並依實作數量結算。
5. 本工程其交通維持及電力、電信、油管等管線、人孔遷移改設事宜，由工地工程司協調相關單位後據以辦理。
6. 本工程所使用各項商購材料，廠商得在不改變原設計使用目的、效益、功能、品質、強度及材質等原則下，依施工規範相關規定，以相當功能之同等品替代，並經審查同意後方可進場施工。
7. 本工程施工期間遇防汛期，在擴大斷面優先之原則下，工程開工後其相關於河道內之施設便道、圍堰及材料堆置等應妥善配置，不得有影響通洪、阻礙水流之情事。
8. 承商應設置管制站、影像監控系統功能演練確認後，始得進行土方外運。
9. 承商進場施工前、中、後應辦理土石採取區地形測量，並將測量成果送交主辦機關備查。
10. 承商應將地磅設置地點送甲方同意後始得設置，地磅位置及過磅車行動線如涉及私有土地，由承商負責取得土地使用同意。
11. 地磅設備請詳契約書施工補充說明書附件 1 4，另管制土方過磅車輛及登錄過磅資料依經濟部水利署作業系統，請詳契約書施工補充說明書附件 1 5。
12. 本工程標售之土石方均以重量法計價，均需過磅測量並據以計價，若有特殊原因，部分或全部土石方需以體積法計量計價時，承商應徵得主辦機關書面同意後始得辦理。主辦機關亦可視實際需要，指示承商部分或全部土石方以體積法計量計價辦理，以體積法計量計價時所需測量費用已包含於相關測量費用及品管作業費用內，不另給價。
13. 本工程標售之土石方單位重(天然)以 2.0 T/m^3 計算。
14. 承商應於地磅處配置挖土機調節運土車輛載重，以免超載，相關費用已包括於挖方費用。
15. 本工程使用之材料，於施工前須提送型錄及相關證明文件，經業主及監造單位認可，承商不得依此及船期因素追加工期。
16. 承商需提供分項施工計畫書，供監造單位審查通過後方得施作，如遇高程問題亦需與監造單位確認後方可調整。
17. 土方工程所產生之砂石，依業主指定辦理土石標售作業；管制站及地磅位置建議可設於大同橋下游右側處，實際設置位置經與監造單位確認後可依現況調整。
18. 除長攝橋台周圍之防汛塊予以保留，工區內其餘防汛塊須全數拆除，吊離施作前須會同監造單位確認。
19. 本工程後續將參加經濟部及公共工程委員會之工程獎項，其所需經費已含於相關單價或契約總價內，不另計價，承商應於投標前加以考量。

繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司 新北市中和區中山路二段259號8樓 TEL:(02)2243-9542 FAX:(02)2243-6703		工程名稱 三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售	技師執業圖記及簽署 	比例			
項次	日期	繪製(修正)	繪製	複核				圖 名 目錄及施工說明	圖號 M-01	
一	108.03.05	王天慈	王大德	蔣名宏						張號 01/33
二										
三										
四										




圖例	項目
	既有鋪面打除
	高灘削減及既有防汛塊移除
	既有植栽修剪整理

備註：
1. 施作位置依業主指定辦理，廠商須於施工前與監造單位確認。
2. 施工前廠商需先確認施作尺寸，若與現況不符之部分，經監造單位確認過，可依現況進行數量調整。

1 全區既有植栽移除及高灘削減索引圖
S: N.T.S 單位: m

繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司 新北市中和區中山路二段259號8樓 TEL:(02)2243-9542 FAX:(02)2243-6703	工程名稱 三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售	圖名 全區既有植栽移除及高灘削減索引圖	技師執業圖記及簽署 	比例 圖號 M-02 張號 02/33
項次	日期	繪製(修正)					
一	108.03.05	王天慈	繪製	複核 日期 108.03.05			
二			初核				
三							
四							




1 既有植栽移除及高灘削減平面配置圖(一)
S: N.T.S
單位: m


圖例	項目
	既有植栽移除
	高灘削減

備註:
1. 施作位置依業主指定辦理, 廠商須於施工前與監造單位確認。
2. 施工前廠商需先確認施作尺寸, 若與現況不符之部分, 經監造單位確認過, 可依現況進行數量調整。

繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司 新北市中和區中山路二段259號8樓 TEL: (02)2243-9542 FAX: (02)2243-6703	工程名稱 三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售	圖名 既有植栽移除及高灘削減平面配置圖(一)	技師執業圖記及簽署 	比例 圖號 M-03 張號 03/33
項次	日期	繪製(修正)					
一	108.03.05	王天慈	繪製	複核 	日期 108.03.05		
二			初核				
三							
四							



繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司 新北市中和區中山路二段259號8樓 TEL:(02)2243-9542 FAX:(02)2243-6703		工程名稱	三峽河長橋樑段環境改善工程(第一期)併辦土石標售	技師執業圖記及簽署 	比例	圖號 M-05	
項次	日期	繪製(修正)	繪製	複核						
一	108.03.05	王天慈	王天慈	蔣友宏	圖 名	既有植栽移除及高灘削減平面配置圖(三)				張號 05/33
二										
三										
四					日期	108.03.05				




圖例	項目
	高灘削減
	既有植栽修剪整理


備註：
1. 施作位置依業主指定辦理，廠商須於施工前與監造單位確認。
2. 施工前廠商需先確認施作尺寸，若與現況不符之部分，經監造單位確認過，可依現況進行數量調整。

1 既有植栽移除及高灘削減平面配置圖(五)
S: N.T.S 單位: m

繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司 新北市中和區中山路二段259號8樓 TEL:(02)2243-9542 FAX:(02)2243-6703	工程名稱 三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售	技師執業圖記及簽署 	比例 圖號 M-07 張號 07/33
項次	日期	繪製(修正)				
一	108.03.05	王天慈	初核 黃瑞祥	複核 蔣志宏	圖名 既有植栽移除及高灘削減平面配置圖(五)	
二						
三						
四						



繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司 新北市中和區中山路二段259號8樓 TEL:(02)2243-9542 FAX:(02)2243-6703		工程名稱		三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售		技師執業圖記及簽署		比例	
項次	日期	繪製(修正)	繪製 王天慈		複核 蔣志宏		圖 名		全區工程平面索引圖		圖號 M-09 張號 09/33	
一	108.03.05	王天慈										
二												
四												
			初核 蔣志宏		日期 108.03.05							




1 平面配置圖(一)

S/N.T.S 單位: m

圖例	項目
	假儉草

- 備註:
1. 施作位置依業主指定辦理，廠商須於施工前與監造單位確認。
 2. 施工前廠商需先確認施作尺寸，若與現況不符之部分，經監造單位確認過，可依現況進行數量調整。

繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司		新北市中和區中山路二段259號8樓 TEL:(02)2243-9542 FAX:(02)2243-6703		工程名稱	三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售		技師執業圖記及簽署		比例	
項次	日期	繪製(修正)	繪製	王天慈	複核	蔣友長	圖名	平面配置圖(一)				圖號	M-10
一	108.03.05	王天慈										張號	10/33
二													
三													
四			初核	黃曉娟	日期	108.03.05							



1 平面配置圖(二)
S: N.T.S 單位: m

圖例	項目
	假檢草

備註:
1. 施作位置依業主指定辦理, 廠商須於施工前與監造單位確認。
2. 施工前廠商需先確認施作尺寸, 若與現況不符之部分, 經監造單位確認過, 可依現況進行數量調整。

繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司 新北市中和區中山路二段259號8樓 TEL:(02)2243-9542 FAX:(02)2243-6703	工程名稱 三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售	圖 名 平面配置圖(二)	技師執業圖記及簽署 	比例 圖號 M-11 張號 11/33	
項次	日期	繪製(修正)						
一	108.03.05	王天慈						複核 蔣志宏 日期 108.03.05
二								
三								
四								

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30


25


20

15

10


5






1 高灘削減剖面索引圖
S: N.T.S 單位: m


繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司		新北市中和區中山路二段259號8樓 TEL:(02)2243-9542 FAX:(02)2243-6703		工程名稱		三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售		技師執業圖記及簽署		比例	
項次	日期	繪製(修正)	繪製		複核		圖 名		高灘削減剖面索引圖				圖號	
一	108.03.05	王天慈	王天慈		蔣克宏								M-16	
二			初核		日期								張號	
三			黃 姍 楊		108.03.05								16/33	
四														



1 A段剖面圖
S : N.T.S 單位 : m



2 B段剖面圖
S : N.T.S 單位 : m




3 C段剖面圖
S : N.T.S 單位 : m

- 備註：
1. 施作位置依業主指定辦理，廠商須於施工前與監造單位確認。
 2. 施工前廠商需先確認施作尺寸，若與現況不符之部分，經監造單位確認過，可依現況進行數量調整。


繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司 新北市中和區中山路二段259號8樓 TEL:(02)2243-9542 FAX:(02)2243-6703	工程名稱 三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售	技師執業圖記及簽署	比例
項次	日期	繪製(修正)				
一	108.03.05	王天慈	複核 蔣志宏 日期 108.03.05	圖名 高灘削減剖面圖(一)		圖號 M-17
二						張號 17/33
三						
四						



1 D段剖面圖
S : N.T.S 單位 : m





2 E段剖面圖
S : N.T.S 單位 : m




3 F段剖面圖
S : N.T.S 單位 : m

- 備註：
1. 施作位置依業主指定辦理，廠商須於施工前與監造單位確認。
 2. 施工前廠商需先確認施作尺寸，若與現況不符之部分，經監造單位確認過，可依現況進行數量調整。


繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司 新北市中和區中山路二段259號8樓 TEL:(02)2243-9542 FAX:(02)2243-6703	工程名稱 三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售	技師執業圖記及簽署 			比例	圖號 M-18	張號 18/33
項次	日期	繪製(修正)								
一	108.03.05	王天慈								
二										
三										
四										
			繪製 	複核 						
			初核 	日期 108.03.05	圖 名 高灘削減剖面圖(二)					
			75706560555045403530252015105							



1 G段剖面圖
S : N.T.S 單位 : m



2 H段剖面圖
S : N.T.S 單位 : m




3 I段剖面圖
S : N.T.S 單位 : m


- 備註：
1. 施作位置依業主指定辦理，廠商須於施工前與監造單位確認。
 2. 施工前廠商需先確認施作尺寸，若與現況不符之部分，經監造單位確認過，可依現況進行數量調整。

繪製(修正)一覽				欣域工程顧問有限公司		新北市中和區中山路二段259號8樓		工程名稱		技師執業圖記及簽署		比例	
項次	日期	繪製(修正)		編製	王天慈	複核	蔣志宏	三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售				圖號	M-19
一	108.03.05	王天慈		初核	黃瑞彬	日期	108.03.05	圖名	高灘削減剖面圖(三)			張號	19/33
二													
三													
四													

75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0




1 J段剖面圖
S : N.T.S 單位 : m



2 K段剖面圖
S : N.T.S 單位 : m


- 備註：
1. 施作位置依業主指定辦理，廠商須於施工前與監造單位確認。
 2. 施工前廠商需先確認施作尺寸，若與現況不符之部分，經監造單位確認過，可依現況進行數量調整。

繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司 新北市中和區中山路二段259號8樓 TEL:(02)2243-9542 FAX:(02)2243-6703	工程名稱 三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售	圖名 高灘削減剖面圖(四)	技師執業圖記及簽署		比例	圖號 M-20	張號 20/33
項次	日期	繪製(修正)								
一	108.03.05	王天慈								
二										
三										
四										
			繪製 王天慈	複核 蔣志長		技師執業圖記及簽署				
			初核 黃曉輝	日期 108.03.05						







1. 圖說為示意圖片，實際彩繪內容依機開核示後之圖樣為準。
2. 廠商應事先提送彩繪塗料型路及色卡供業主選色，並據以繪製色彩計畫施工大樣圖。
3. 本工項應由專業彩繪人員執行之，廠商於資料送審時須提送色彩計畫與專業彩繪人員實績證明(簡歷、實績列表與作品集)，經機開審查核可後方可施作。
4. 彩繪塗料採用油性(溶劑型)水泥漆或戶外用水性水泥漆(乳膠漆)，以一底二度(總漆面三道)方式彩繪。塗料品質應符合CNS8144第4節或CNS4940第5節第2種，除前款規定外，耐候性亦須符合經2年屋外曝曬試驗，無起泡、龜裂、剝離及粉化現象(廠商提供品質保證書，免檢驗)，2年內彩繪塗圖樣如有不符上述耐候性品質現象時，廠商應無條件重新上色。
5. 施工前應先行壁面表面處理，包含高壓沖水清理、修補及研磨平整等，再依實際彩繪圖樣作等比放樣。
6. 廠商應於所有圖樣放樣完成，並選定一具代表性之區塊(至少6m²)上漆試驗後，通知機關至現場審視，經核可後方可據以全面施作。
7. 施工前壁面表面處理、施工架及完工後之清理等工作，以包含於契約單價內，不另單獨計價。




1. 產品外觀、尺寸、許可差及耐用性，須符合CNS13295規範標準。
2. 本產品施工前需檢送樣品及目錄須設計單位核可。
3. 抗壓強度3000psi以上。
4. 本產品為透心一致材料。
5. 產品及型錄須經業主及設計單位核可。
6. 完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。
7. 材料外觀尺寸須誤差 $\geq 5\%$ 。



技師執業圖記及簽署



繪製(修正)一覽				欣域工程顧問有限公司		新北市中和區中山路二段259號8樓		工程名稱		三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售		技師執業圖記及簽署		比例	
項次	日期	繪製(修正)		繪製	王天慈	複核	蔣志宏	圖名	廣場鋪面詳圖					圖號	M-23
一	108.03.05	王天慈		初核	蔣志宏	日期	108.03.05							張號	23/33
二															
三															
四															







1 巨石跌水工施工詳圖
S: N.T.S 單位: m

- 備註:
1. 嵌石需30%長徑1m, 70%長徑60cm。
 2. 施作位置依業主指定辦理, 廠商須於施工前與監造單位確認。
 3. 施工前廠商需先確認施作尺寸, 若與現況不符之部分, 經監造單位確認過, 可依現況進行數量調整。

繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司 新北市中和區中山路二段259號8樓 TEL:(02)2243-9542 FAX:(02)2243-6703	工程名稱 三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售	技師執業圖記及簽署 	比例
項次	日期	繪製(修正)				
一	108.03.05	王天慈	複核 蔣友宏	圖 名 巨石跌水工詳圖		圖號 M-24
二						
三						
四						
			初核 黃 瑞 柯	日期 108.03.05		張號 24/33
			75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5			

75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0







1 左岸親水草階廣場A施工詳圖
S: N.T.S 單位: cm

- 備註:
1. 嵌石需30%長徑1m, 70%長徑60cm。
 2. 草階踏高依高灘削減後之高程調整。
 3. 施作位置依業主指定辦理, 廠商須於施工前與監造單位確認。
 4. 施工前廠商需先確認施作尺寸, 若與現況不符之部分, 經監造單位確認過, 可依現況進行數量調整。

繪製(修正)一覽				欣域工程顧問有限公司		新北市中和區中山路二段259號8樓		工程名稱		技師執業圖記及簽署		比例	
項次	日期	繪製(修正)		繪製	王天慈	複核	蔣志宏	三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售				圖號	M-26
一	108.03.05	王天慈		初核	費瑞祥	日期	108.03.05	圖名	左岸親水草階廣場A詳圖			張號	26/33
二													
三													
四													


75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0




1 左岸親水草階廣場B施工詳圖
S: N.T.S 單位: cm

- 備註:
1. 嵌石需30%長徑1m，70%長徑60cm。
 2. 草階踏高依高灘削減後之高程調整。
 3. 施作位置依業主指定辦理，廠商須於施工前與監造單位確認。
 4. 施工前廠商需先確認施作尺寸，若與現況不符之部分，經監造單位確認過，可依現況進行數量調整。

繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司 新北市中和區中山路二段259號8樓 TEL:(02)2243-9542 FAX:(02)2243-6703	工程名稱 三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售	圖 名 左岸親水草階廣場B詳圖	技師執業圖記及簽署 	比例 圖號 M-27 張號 27/33
項次	日期	繪製(修正)					
一	108.03.05	王天慈					
二							
三							
四							
繪製			複核 蔣志宏				
初核							
日期							
108.03.05							


75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0



1 臨時性防汛擋板示意圖
S : N.T.S 單位 : mm

- 備註：
1. 施作位置依業主指定辦理，廠商須於施工前與監造單位確認。
 2. 施工前廠商需先確認施作尺寸，若與現況不符之部分，經監造單位確認過，可依現況進行數量調整。
 3. 廠商需於施作前提送大樣圖、「水流漏水試驗」及「波浪漏水試驗」報告，經設計監造及業主審核通過後，方可施作。
 4. 不銹鋼底座及蓋板須有UV浮雕輸出，廠商須提送圖樣型錄，待業主及監造單位審核後，方可施作。
 5. 廠商應考量擋板組裝及搬運之便利性，另為方便擋板載運及保管，須附有收納設施，所需費用已包含於相關單價內，不另計價。

繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司 新北市中和區中山路二段259號8樓 TEL:(02)2243-9542 FAX:(02)2243-6703	工程名稱 三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售	技師執業圖記及簽署		比例
項次	日期	繪製(修正)					
一	108.03.05	王天慈					
二							
三			複核 蔣志君	圖名 臨時性防汛擋板示意圖			圖號 M-29
四							
			日期 108.03.05				張號 29/33




1. 生態曝氣渠道草宜作橫向帶狀密植，或以草皮鋪植，在草類未成活覆蓋前，應儘量避免溝面水流長期淹沒植草面。
2. 每隔適當長度(40m)，應構築跌水消能。
3. 修剪維護時儘量不使用除草劑或農肥料等人工化學品。

1. 莎草
2. 假儉草


1. 施作位置依業主指定辦理，廠商須於施工前與監造單位確認。
2. 施工前廠商需先確認施作尺寸，若與現況不符之部分，經監造單位確認過，可依現況進行數量調整。

1 生態曝氣渠道施工詳圖
S : N.T.S 單位 : cm


繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司 新北市中和區中山路二段259號8樓 TEL:(02)2243-9542 FAX:(02)2243-6703		工程名稱		三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售		技師執業圖記及簽署		比例	
項次	日期	繪製(修正)	繪製	複核	圖名		生態曝氣渠道詳圖				圖號	
一	108.03.05	王天慈	王天慈	蔣志宏							M-31	
二												
三			初核	日期	108.03.05						張號	
四											31/33	




1 人文歷史解說牌施工詳圖
S : N.T.S 單位 : cm



示意圖



2 親水警示牌施工詳圖
S : N.T.S 單位 : cm




3 跌水工警示牌施工詳圖
S : N.T.S 單位 : cm


- 備註：
1. 施作位置依業主指定辦理，廠商須於施工前與監造單位確認。
 2. 施工前廠商需先確認施作尺寸，若與現況不符之部分，經監造單位確認過，可依現況進行數量調整。

繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司		新北市中和區中山路二段259號8樓		工程名稱		技師執業圖記及簽署		比例	
項次	日期	繪製(修正)	繪製	複核	TEL:(02)2243-9542 FAX:(02)2243-6703		圖名		3/4		圖號	
一	108.03.05	王天慈	王天慈	蔣志宏			告示牌詳圖				M-32	
二									3/4		張號	
三											32/33	
四									3/4			

75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0



1 長福橋墩柱油漆彩繪施工詳圖
S: N.T.S 單位: cm



2 長福橋橋身油漆彩繪施工詳圖
S: N.T.S 單位: cm

備註:
1. 施作位置依業主指定辦理, 廠商須於施工前與監造單位確認。
2. 施工前廠商需先確認施作尺寸, 若與現況不符之部分, 經監造單位確認過, 可依現況進行數量調整。

繪製(修正)一覽			欣域工程顧問有限公司		新北市中和區中山路二段259號8樓 TEL:(02)2243-9542 FAX:(02)2243-6703		工程名稱		三峽河長福橋段環境改善工程(第一期)併辦土石標售		技師執業圖記及簽署		比例		
項次	日期	繪製(修正)	繪製		複核		圖 名		長福橋橋身及橋墩美化詳圖				圖號		
一	108.03.05	王天慈											M-33		
二													張號		
三													33/33		
四			初核		日期 108.03.05										