

(c)水域生物

文獻紀錄顯示調查到之物種主要為西部河川流域常見之魚類及蝦蟹螺貝類，儘管物種常見，為減輕工程對其的干擾程度，仍需注意的生態議題為水質管控、大塊石保留，以免造成水域環境之惡化與棲地喪失。

(3)民眾參與

(a)設計說明會

「後崛溪三埔及壽保段護岸整體改善工程」設計說明會於110年4月19日辦理，邀請當地民眾共同討論治理構想、施作方式及生態友善考量以達成共識，會議結論為①有關三埔段工區，因相關出入須使用社區道路，請編列相關道路修復費用，以維護地方民眾用路安全。②有關北寮段拋放異型塊工區，因洪水水位較高，異型塊排層數建請新增一層。③有關北寮段轉彎段設置丁壩工區，原設置之箱籠高度因近來洪水上漲時，其高度仍有些許不足，建請延伸高度1m，另該已施作之下游段，亦屬沖擊岸，請予以適當延伸保護。④有關壽保段工區，位於壽保橋上游右岸，有部分較低窪處，協請將該缺口回填，避免洪水自該缺口溢流；另下游段請於經費許可下，將河道適度整理。⑤相關石籠設計，於條件及環境許可下，建議土方回填至箱籠頂，以利動物通行；另未來施工時，非涉及施工範圍，請避免破壞，以維持生態。詳細出席人員請見附錄七。



拍攝時間:110.4.19

圖 4-14 後崛溪三埔及壽保段護岸整體改善工程設計說明會現況