

|    |        |      |                                                                               |
|----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 環境 | 水域棲地維持 | 水質   | 施工期間以排檔水設施避免土壤被雨水沖刷進入下游河川等承受水體，造成水域混濁，影響水中生物。另避免造成工區下游濁度增高，工區基地流路末端應略為設置沉澱處理。 |
|    |        |      | 避免施工時造成斷流，請設置跨水涵管或版橋，也可透過導流避免機具跨溪。                                            |
|    |        | 棲地回復 | 施工時應妥為堆置石料，並於施工後將石料還歸於溪流，同時可透過堆疊恢復辮狀溪流。                                       |

|       |                                                                                     |                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 關注區域圖 | A 工區                                                                                | B 工區                                                                                 |
|       |   |   |
|       | C 工區                                                                                | D 工區                                                                                 |
|       |  |  |
|       | E 工區                                                                                |                                                                                      |
|       |  |                                                                                      |

“-“表示無資料