

經濟部水利署北區水資源局
詳細價目表[標單]

112年3月10日

第 1 頁 共 14 頁

工程名稱	石門水庫至新竹聯通管一道路埋設段工程			會計科目		
施工地點	新竹縣關西鎮、橫山鄉			工程編號	0503B-02-1120310A	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	發包工作費					
壹.一	石門水庫至新竹聯通管道路埋設段工程					
壹.一.1	主體工程	式				
壹.一.1.(1)	明挖工程	式				
壹.一.1.(1).1	φ 2,000mm DIP-K3 輸水管材料及安裝埋設(含開挖、擋土)	M	7,265.39			025230P011,含既有管線銜接,*
壹.一.1.(1).2	φ 2,000mm SP 輸水管材料及安裝埋設(含開挖、擋土)	M	2,460.00			025230P031,含既有管線銜接,*
	明挖工程(計)					
壹.一.1.(2)	推管工程	式				
壹.一.1.(2).1	產品,自來水用延性鑄鐵管(DIP),U型,標稱管徑2000mm,2種管,6M	M	999.00			M025194R461,含配件
壹.一.1.(2).2	自來水用推管工程,標稱管徑2000mm,推進費(含工作井)	M	999.00			025230M131,*
	推管工程(計)					
壹.一.1.(3)	水管橋工程	式				
壹.一.1.(3).1	φ 2,000mm SP 輸水管材料、橋墩台及安裝	M	382.72			0252401001,*
	水管橋工程(計)					
壹.一.1.(4)	閥類工程	式				
壹.一.1.(4).1	制水閥,電動蝶型閥,標稱口徑2000mm,短體,含工地安裝	組	7.00			0251640Q06
壹.一.1.(4).2	控制閥,洩壓閥,標稱口徑800mm,含工地安裝	組	1.00			0251641Q06
壹.一.1.(4).3	控制閥,偏心塞閥,標稱口徑400mm,排泥用,含工地安裝	組	7.00			0251800158,#
壹.一.1.(4).4	排氣閥,急速式,標稱口徑200mm,含工地安裝	組	22.00			0251820706
壹.一.1.(4).5	控制閥,球式控制閥,標稱口徑200mm,緩衝塞閥,含工地安裝	組	22.00			02517J1C06
壹.一.1.(4).6	制水閥,彈性座封閘閥,標稱口徑200mm,	組	22.00			0251610506

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

經濟部水利署北區水資源局
詳細價目表[標單]

112年3月10日

第 2 頁 共 14 頁

工程名稱	石門水庫至新竹聯通管一道路埋設段工程			會計科目		
施工地點	新竹縣關西鎮、橫山鄉			工程編號	0503B-02-1120310A	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	附手輪，含工地安裝				-	
壹.一.1.(4).7	制水閘，彈性座封閘閥，標稱口徑400mm，含工地安裝	組	7.00		-	0251610606
壹.一.1.(4).8	可撓管，鋼製長型，標稱口徑2000mm，偏位量200mm，含工地安裝	組	6.00		-	152213T306
壹.一.1.(4).9	水壓計，壓力式，含工地安裝	組	4.00		-	1344520006
壹.一.1.(4).10	自來水用延性鑄鐵管件(DI)，材料費	kg	33,200.00		-	0251400009
	閘類工程(計)					
壹.一.1.(5)	機電及監控設備工程	式				
壹.一.1.(5).1	遠端監控站	處	7.00		-	1380150128
	機電及監控設備工程(計)					
壹.一.1.(6)	其他工程	式				
壹.一.1.(6).1	水土保持工程(含整地、臨時排水系統、臨時滯洪沉砂設施等)	式	1.00		-	02230000043
壹.一.1.(6).2	自來水設施窰井，電動蝶型閘，標稱管徑2000mm	座	7.00		-	025220110B
壹.一.1.(6).3	自來水設施窰井，閘類，洩壓閘，標稱管徑800mm	座	1.00		-	025220120B
	其他工程(計)					
壹.一.2	雜項工程	式				
壹.一.2.(1)	施工測量(含工地放樣)	式	1.00		-	0172550004
壹.一.2.(2)	工地辦公室、材料倉庫及用地租金	式	1.00		-	0150000604,*
壹.一.2.(3)	臨時用地租金	式	1.00		-	0150001604
壹.一.2.(4)	工地參訪費	式	1.00		-	0152333224,檢據核銷
壹.一.2.(5)	工地即時監視系統	式	1.00		-	0155A00404
壹.一.2.(6)	工程紀錄(含施工攝影縮時攝影及拍照費)	式	1.00		-	0132100204
壹.一.2.(7)	地下管線調查與探挖費(含路面修復)	式	1.00		-	02510E0F14
壹.一.2.(8)	鄰近建築物現況調查與監測費	式	1.00		-	02510AA004
壹.一.2.(9)	地下管線保護與復舊費	式	1.00		-	02510E0U14

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

經濟部水利署北區水資源局
詳細價目表[標單]

112年3月10日

第 3 頁 共 14 頁

工程名稱	石門水庫至新竹聯通管一道路埋設段工程			會計科目		
施工地點	新竹縣關西鎮、橫山鄉			工程編號	0503B-02-1120310A	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.2.(10)	管內CCTV檢視費	M	11,125.33		-	02510E0001
壹.一.2.(11)	無水試運轉測試費	式	1.00		-	02510E0014
壹.一.2.(12)	洗管水量費，含設備、人力、水源保育與回饋費	式	1.00		-	02510E0D34
壹.一.2.(13)	管路試壓費，含水量、設備、人力、自來水費	式	1.00		-	02510E0D44,*
壹.一.2.(14)	清除、掘除及雜物清理費(含移植)	式	1.00		-	0223100B04
壹.一.2.(15)	道路施工及復舊，道路復舊(20cm厚瀝青混凝土及標線)	M2	32,698.50		-	0295210002,#,*
壹.一.2.(16)	道路施工及復舊，道路復舊(5cm厚瀝青混凝土及標線)	M2	257,382.72		-	0295210012,#,*
壹.一.2.(17)	施工道路及工區外聯絡道路維護費	式	1.00		-	0155600A04
壹.一.2.(18)	工地拆除	式	1.00		-	0222000004
壹.一.2.(19)	施工階段生態檢核	式	1.00		-	0152270301
壹.一.2.(20)	竣工圖及竣工文件製作(含GIS系統建置)	式	1.00		-	0178100004
壹.一.2.(21)	資料編撰及送審(含簽證)	式	1.00		-	02510EFSS41,含 - 建築執照、使用 - 執照及綠建築標 - 章取得等
壹.一.2.(22)	工程告示牌(含支柱)	座	2.00		-	015831000B, - 500x320cm
壹.一.2.(23)	水保告示牌(含支柱)	座	2.00		-	015832000B
壹.一.2.(24)	其它雜項設施費	式	1.00		-	
	雜項工程(計)					
壹.一.3	職業安全衛生費	式				
壹.一.3.(1)	職業安全衛生，交叉段車輛行控設施	式	1.00		-	0157490004
壹.一.3.(2)	施工圍籬	式	1.00		-	0156400004
壹.一.3.(3)	交通維持	式	1.00		-	0155600004
壹.一.3.(4)	工程告示牌及工地標誌，工程安全衛生告示牌	面	3.00		-	015830000A, - 150x90cm

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

經濟部水利署北區水資源局
詳細價目表[標單]

112年3月10日

第 4 頁 共 14 頁

工程名稱	石門水庫至新竹聯通管一道路埋設段工程			會計科目		
施工地點	新竹縣關西鎮、橫山鄉			工程編號	0503B-02-1120310A	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.3.(5)	產品，職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱	式	1.00		-	M015742A104
壹.一.3.(6)	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全索	付	300.00		-	M015742980K
壹.一.3.(7)	職業安全衛生，氣體檢知警報系統	式	1.00		-	0157400X13
壹.一.3.(8)	職業安全衛生，洗靴機	台	3.00		-	015740000F
壹.一.3.(9)	職業安全衛生，飲水設備	式	1.00		-	0157400N06
壹.一.3.(10)	職業安全衛生，門禁管制(含RFID系統設備)	處	3.00		-	0157400N05
壹.一.3.(11)	職業安全衛生，施工安全維護設備	式	1.00		-	0157400N04
壹.一.3.(12)	職業安全衛生，流動廁所等設備	式	1.00		-	0157400X01
壹.一.3.(13)	職業安全衛生，施工中安全防護網	M2	1,000.00		-	0152100002
壹.一.3.(14)	職業安全衛生，一般器材，消防及急救設備	式	1.00		-	0157410004
壹.一.3.(15)	職業安全衛生，保護器材，個人防護具	式	1.00		-	0157420004
壹.一.3.(16)	職業安全衛生，宣導，職安標語、海報設置與維護	月	40.00		-	015744000N
壹.一.3.(17)	職業安全衛生，職業安全衛生管理員	月	40.00		-	015740000N,#
壹.一.3.(18)	職業安全衛生，教育訓練	次	1.00		-	015743000E
壹.一.3.(19)	其它職安設施及維護費	式	1.00		-	
	職業安全衛生費(計)					
壹.一.4	環境保護措施費	式				
壹.一.4.(1)	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	3.00		-	015723300C
壹.一.4.(2)	環境保護，工區施工便道及運輸道路灑水	式	1.00		-	0157290004
壹.一.4.(3)	環境保護，車輛沖洗費	式	1.00		-	0157200004,*
壹.一.4.(4)	環境保護，廢棄物清理，工地清潔費	式	1.00		-	0157240004,*
壹.一.4.(5)	環境保護，水污染防治，隧道施工廢水處理	組	3.00		-	0157230008
壹.一.4.(6)	環境保護，噪音振動防制設備費	式	1.00		-	0157220004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

經濟部水利署北區水資源局
詳細價目表[標單]

112年3月10日

第 5 頁 共 14 頁

工程名稱	石門水庫至新竹聯通管一道路埋設段工程			會計科目		
施工地點	新竹縣關西鎮、橫山鄉			工程編號	0503B-02-1120310A	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.4.(7)	環境保護，淤泥清除，工地生活廢水及污泥改善清理費	式	1.00		-	01572E0004
壹.一.4.(8)	環境保護，環保宣導，環境人員設置及教育訓練費	式	1.00		-	0157260004
壹.一.4.(9)	其它環保設施及管理維護費	式	1.00		-	
	環境保護措施費(計)					
壹.一.5	品質管制作業費	式				
壹.一.5.(1)	品質管理，品管費	月	40.00		-	014500000U,*
壹.一.5.(2)	品質管理，試驗規範及標準，檢驗費	式	1.00		-	01450A0004,*
	品質管制作業費(計)					
壹.一.6	細部設計費	式				
壹.一.6.(1)	細部設計服務費	式	1.00		-	
壹.一.6.(2)	補充調查(含測量、鑽探、試挖等)	式	1.00		-	02316CA104,*
	細部設計費(計)					
壹.一.7	廠商管理什費	式	1.00		-	
壹.一.8	工程保險費	式	1.00		-	檢據核銷
壹.二	寶山第二水庫溢洪道堰體及相關設施改善工程	式				
壹.二.1	土建工程	式				
壹.二.1.(1)	構造物開挖	M3	357.30		-	0231600003,#含 抽排水,*
壹.二.1.(2)	構造物開挖，含餘方自行處理	M3	261.40		-	0231600053
壹.二.1.(3)	回填及夯實	C.M3	95.90		-	02317000AA,*
壹.二.1.(4)	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土	M3	19.80		-	0222013803,(含 運棄處理),*
壹.二.1.(5)	人工拆除，鋼筋混凝土，含運費	M3	10.80		-	0222020E13,#,*
壹.二.1.(6)	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2	M3	21.00		-	0331023003,該項 單價已包括所需 之一切人工、材 料、機具、設備

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

經濟部水利署北區水資源局
詳細價目表[標單]

112年3月10日

第 6 頁 共 14 頁

工程名稱	石門水庫至新竹聯通管一道路埋設段工程			會計科目		
施工地點	新竹縣關西鎮、橫山鄉			工程編號	0503B-02-1120310A	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						- 動力(泵送)及 - 運輸等費用在內, - *
壹.二.1.(7)	結構用混凝土,預拌,210kgf/cm2	M3	9.90			- 0331025003,該項 - 單價已包括所需 - 之一切人工、材 - 料、機具、設備 - 動力(泵送)及 - 運輸等費用在內, - *
壹.二.1.(8)	結構用混凝土,預拌,280kgf/cm2	M3	1.00			- 0331027003,該項 - 單價已包括所需 - 之一切人工、材 - 料、機具、設備 - 動力(泵送)及 - 運輸等費用在內, - *
壹.二.1.(9)	巨積混凝土,預拌,280kgf/cm2	M3	438.90			- 0370027003,該項 - 單價已包括所需 - 之一切人工、材 - 料、機具、設備 - 動力(泵送)及 - 運輸等費用在內, - *
壹.二.1.(10)	控制性低強度回填材料及施工	M3	178.70			- 0337700003,該項 - 單價已包括所需 - 之一切人工、材 - 料、機具、設備 - 動力(泵送)及 - 運輸等費用在內, - *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

經濟部水利署北區水資源局
詳細價目表[標單]

112年3月10日

第 7 頁 共 14 頁

工程名稱	石門水庫至新竹聯通管一道路埋設段工程			會計科目		
施工地點	新竹縣關西鎮、橫山鄉			工程編號	0503B-02-1120310A	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	*
壹.二.1.(11)	場鑄結構混凝土用模板，鋼模	M2	541.80		-	03110212A1, #(含 吊車使用費), *
壹.二.1.(12)	普通模板	M2	17.50		-	0311010002, *
壹.二.1.(13)	清水模板	M2	486.70		-	0311020002, *
壹.二.1.(14)	鋼筋，SD420W	T	12.20		-	0321060005, *
壹.二.1.(15)	鋼筋，植筋	孔	919.00		-	032100E00B, *
壹.二.1.(16)	收縮縫	M	27.00		-	0315060001, (含 PVC止水帶)
壹.二.1.(17)	補修用環氧樹脂，混凝土修復，新舊混凝土接著劑	M2	433.20		-	0393010002, #
壹.二.1.(18)	不銹鋼片及鋼板，製作及安裝	T	0.20		-	055004B005, *
壹.二.1.(19)	不銹鋼槽，製作及安裝	T	0.20		-	05500vB005, SUS304, *
壹.二.1.(20)	金屬接合，不銹鋼膨脹螺栓	支	36.00		-	050900M00A
壹.二.1.(21)	聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC管(B管厚管)，(標稱35mm，厚3.1mm，含管配件	M	4,168.40		-	1510725101
壹.二.1.(22)	聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC管(B管厚管)，(標稱50mm，厚4.1mm，含管配件	M	224.10		-	1510727101
壹.二.1.(23)	聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC管(B管厚管)，(標稱150mm，厚8.5mm)，含管配件	M	7.40		-	151072D101
壹.二.1.(24)	邊坡穩定水平排水管，集水管，PVC管(有孔)，管徑=150mm	M	110.00		-	0237711C01, 含水 平鑽孔
壹.二.1.(25)	平面式塑膠警示帶	M	225.50		-	0250610001, 黃色 警示帶，折舊損 耗及維護費
壹.二.1.(26)	電信預鑄手孔(含鑄鐵蓋與蓋座及支架)，一般，140X80X105cm	座	18.00		-	0258071123, #(大 A型)
壹.二.1.(27)	拋石，塊石，含搬運	M3	1,404.40		-	02381A3003, #(平 均φ=40cm±石料

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

經濟部水利署北區水資源局
詳細價目表[標單]

112年3月10日

第 8 頁 共 14 頁

工程名稱	石門水庫至新竹聯通管一道路埋設段工程			會計科目		
施工地點	新竹縣關西鎮、橫山鄉			工程編號	0503B-02-1120310A	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	· 且符合0.2m≤ φ≤1.0m),*
壹.二.1.(28)	鋪貼壁磚，馬賽克水尺	M2	8.90		-	0931000002-01,#
壹.二.1.(29)	遇水膨脹性止水條	M	18.70		-	031506A000,# 2cmx2cm
壹.二.1.(30)	填縫板，保麗龍	M2	1.00		-	0315011102,保麗 龍厚±2CM
壹.二.1.(31)	彈性填縫劑	M3	0.10		-	0792010003,#保 麗龍之表底層以 ±2CM填縫劑填補
壹.二.1.(32)	高空作業車	天	30.00		-	E000008A000002
壹.二.1.(33)	工作船，浮台	天	30.00		-	E000009A000002,# 含動復原費
壹.二.1.(34)	伸縮縫，綴縫筋黃油	KG	8.60		-	0315030009-01,#
	土建工程(計)					
壹.二.2	雜項工程	式				
壹.二.2.(1)	工地臨時建築設施，施工所	式	1.00		-	0152200004,含折 舊, *
壹.二.2.(2)	產品，工程告示牌，鋁質	面	2.00		-	M015831100A, 120cm*75cm
壹.二.2.(3)	施工測量(含工地放樣)	式	1.00		-	0172550004
壹.二.2.(4)	工區鄰近道路維護與復舊	M2	500.00		-	012714000502,路 面AC修復(厚度 5cm)
壹.二.2.(5)	施工照相及攝(錄)影，(系統操作與設備維護)	月	10.00		-	013210000C,#含 施工期間縮時攝 影與設備租金及 影片剪輯
壹.二.2.(6)	臨時設施，工程用電	月	10.00		-	01510A000B
壹.二.2.(7)	臨時設施，工程用水	月	10.00		-	015109000B

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

經濟部水利署北區水資源局
詳細價目表[標單]

112年3月10日

第 9 頁 共 14 頁

工程名稱	石門水庫至新竹聯通管一道路埋設段工程			會計科目		
施工地點	新竹縣關西鎮、橫山鄉			工程編號	0503B-02-1120310A	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.2.(8)	臨時設施，照明設備	月	10.00		-	0151030004
壹.二.2.(9)	監測儀器，水位觀測井，含安裝	處	3.00		-	1305AE000A,#(含 自動量測設備)
壹.二.2.(10)	監測儀器，量水堰，含安裝	處	2.00		-	1305AG0058,#含 自動量測設備
壹.二.2.(11)	施工臨時保護，鐵板鋪設(含吊放)	M2	250.00		-	01510CD0B2
壹.二.2.(12)	縮時攝影器材，含安裝與固定(含控制軟體、記憶卡、電池組及傳輸套件等)	組	2.00		-	1373000008,規格 應符合解析度 1080P HDR，防水 防塵IPX5以上(含 戶外防水防盜盒) ，記憶卡128GB以 上與電池單次可 供應60天以上拍 攝時間(於5分鐘 攝影間距時)，紀 錄檔案需為PC常 用可直接開啟編 輯之影音格式
壹.二.2.(13)	施工期間動復員費	次	3.00		-	013012000A
	雜項工程(計)					
壹.二.3	職業安全衛生費	式				
壹.二.3.(1)	職業安全衛生，職業安全衛生管理員	月	10.00		-	L000007000003,#
壹.二.3.(2)	施工輔助設施，施工架，鋼管，框式	M2	864.40		-	0154011202
壹.二.3.(3)	型鋼式上下設備(H<15m)租用(含吊放)	座	2.00		-	01540C006C,#,*
壹.二.3.(4)	施工圍籬，移動式	M	380.00		-	0156450001,含折 舊
壹.二.3.(5)	產品，施工警告標示	座	6.00		-	M015820000A
壹.二.3.(6)	臨時設施，照明設備	月	10.00		-	0151030004
壹.二.3.(7)	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號，支	座	50.00		-	M015568510A

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

經濟部水利署北區水資源局
詳細價目表[標單]

112年3月10日

第 10 頁 共 14 頁

工程名稱	石門水庫至新竹聯通管一道路埋設段工程			會計科目		
施工地點	新竹縣關西鎮、橫山鄉			工程編號	0503B-02-1120310A	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	架式					-
壹.二.3.(8)	產品，交通錐	個	30.00			- M0155640007,含 - 連桿
壹.二.3.(9)	產品，職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	處	1.00			- M015741010J -
壹.二.3.(10)	產品，職業安全衛生，一般器材，滅火器	具	4.00			- M015741030C -
壹.二.3.(11)	產品，職業安全衛生，一般器材，手電筒	支	5.00			- M015741040B -
壹.二.3.(12)	產品，職業安全衛生，一般器材，機械通風設備	組	1.00			- M0157412708,(含 - 風管)
壹.二.3.(13)	產品，職業安全衛生，一般器材，安全母索(四分尼龍繩)	M	300.00			- M0157416301 -
壹.二.3.(14)	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，防墜器	個	10.00			- M0157429307 -
壹.二.3.(15)	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶，背負式安全帶	具	10.00			- M015742916C -
壹.二.3.(16)	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全索	具	3.00			- M015742980C -
壹.二.3.(17)	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全網	M2	120.00			- M0157429402 -
壹.二.3.(18)	產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽，工地用	頂	15.00			- M015742113L -
壹.二.3.(19)	產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	15.00			- M015742710M -
壹.二.3.(20)	產品，職業安全衛生，保護器材，手部，工作手套	付	15.00			- M015742650K -
壹.二.3.(21)	產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，口罩	付	30.00			- M015742220K -
壹.二.3.(22)	產品，職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心	套	15.00			- M0157428A0G -
壹.二.3.(23)	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作	套	10.00			- M015742D10G -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

經濟部水利署北區水資源局
詳細價目表[標單]

112年3月10日

第 11 頁 共 14 頁

工程名稱	石門水庫至新竹聯通管一道路埋設段工程			會計科目		
施工地點	新竹縣關西鎮、橫山鄉			工程編號	0503B-02-1120310A	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	業救生設備，救生衣				-	
壹.二.3.(24)	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，繩索	套	3.00		-	M015742D50G
壹.二.3.(25)	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈	套	6.00		-	M015742D40G
壹.二.3.(26)	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，橡皮艇	具	1.00		-	M015742D20C
壹.二.3.(27)	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，拋繩槍	把	1.00		-	M015742D60A
壹.二.3.(28)	產品，職業安全衛生，保護器材，電感防止，漏電無熔線斷路器	只	2.00		-	M015742B106
壹.二.3.(29)	產品，職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱	組	2.00		-	M015742A108
壹.二.3.(30)	職業安全衛生，教育訓練	次	1.00		-	015743000E
壹.二.3.(31)	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00		-	015747000E
壹.二.3.(32)	職業安全衛生，計畫書製作費	式	1.00		-	0157480004.(含 - 施工規劃階段風 - 險評估報告書)
	職業安全衛生費(計)					
壹.二.4	環境保護措施費	式				
壹.二.4.(1)	環境保護，空氣污染防治，車輛運輸覆蓋	M2	30.00		-	0157217002
壹.二.4.(2)	環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.00		-	0157213004
壹.二.4.(3)	環境保護，空氣污染防治，帆布	M2	100.00		-	015721E002,備用 - 項目，依實做數 - 量計價
壹.二.4.(4)	環境保護，沖洗設備	式	1.00		-	01572D0004,洗車 - 設施及沖洗設備 - 損耗費 損耗率 - 0.83
壹.二.4.(5)	環境保護，沖洗設備，洗車沖洗費	月	10.00		-	01572D100A

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

經濟部水利署北區水資源局
詳細價目表[標單]

112年3月10日

第 12 頁 共 14 頁

工程名稱	石門水庫至新竹聯通管一道路埋設段工程			會計科目		
施工地點	新竹縣關西鎮、橫山鄉			工程編號	0503B-02-1120310A	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.4.(6)	環境保護，工地灑水費	式	1.00		-	01572K0004
壹.二.4.(7)	環境保護，水污染防治	月	10.00		-	015723000A
壹.二.4.(8)	環境保護，逕流污染防治，防治計劃	式	1.00		-	01572H0104
壹.二.4.(9)	環境保護，工地清潔費	月	10.00		-	01572F000A
壹.二.4.(10)	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.00		-	0157280004
壹.二.4.(11)	環境保護，環境監測，樹木調查	次	1.00		-	01572J000H-07, - 庫區樹木目視調 - 查，包含樹種、 - 胸徑、座標及現 - 場照片，報告裝 - 訂成冊
	環境保護措施費(計)					
壹.二.5	品質管制作業費	式				
壹.二.5.(1)	品管費	式				
壹.二.5.(1).1	品質管理，管理人員不細分，品管人員薪資	月	10.00		-	L000007000013,# - 土建品管人員* - 13個月+機電品管 - 人員*3個月
壹.二.5.(1).2	行政管理費	式	1.00		-	含樣本製作
	品管費(計)					
壹.二.5.(2)	檢驗費	式				
壹.二.5.(2).1	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	8.00		-	01450A11U8,每組 - 5個，含試體製作 - 及養護，具TAF實 - 驗室報告
壹.二.5.(2).2	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，CLSM圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	2.00		-	01450B11U8,每組 - 5個，含試體製作 - 及養護，具TAF實 - 驗室報告
壹.二.5.(2).3	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及	組	1.00		-	01450A1B8

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

經濟部水利署北區水資源局
詳細價目表[標單]

112年3月10日

第 13 頁 共 14 頁

工程名稱	石門水庫至新竹聯通管一道路埋設段工程			會計科目		
施工地點	新竹縣關西鎮、橫山鄉			工程編號	0503B-02-1120310A	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	建築類檢驗，工地密度試驗				-	
壹.二.5.(2).4	品質管制，PVC管試驗	次	5.00		-	014502CD0M
壹.二.5.(2).5	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	次	1.00		-	01450A121M,#
壹.二.5.(2).6	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	件	2.00		-	01450A1B3A,#每 - 型號抽驗一件
壹.二.5.(2).7	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析(每型號抽驗一支)	根	2.00		-	01450A1BYH,#
壹.二.5.(2).8	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	次	2.00		-	01450A1BZM,含取 - 樣，具TAF實驗室 - 報告
壹.二.5.(2).9	品質管制，植筋拉拔試驗	支	10.00		-	01450A2011
壹.二.5.(2).10	品質管制，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】	組	1.00		-	01450A8S0A
壹.二.5.(2).11	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗	次	1.00		-	01450A1DRM
壹.二.5.(2).12	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，人手孔鑄鐵框蓋試驗	次	1.00		-	01450A1DXM
	檢驗費(計)					
	品質管制作業費(計)					
壹.二.6	廠商管理什費(包含利潤與管理費)	式	1.00		-	
壹.二.7	工程保險費	式	1.00		-	
壹.三	營業稅(5%)	式	1.00		-	
	發包工作費(計)					
貳	有價材料折價費					有價材料之計價 - 與數量依履約補 - 充說明說第十八 - 條第(十三)款辦

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

經濟部水利署北區水資源局
詳細價目表[標單]

112年3月10日

第 14 頁 共 14 頁

工程名稱	石門水庫至新竹聯通管一道路埋設段工程			會計科目		
施工地點	新竹縣關西鎮、橫山鄉			工程編號	0503B-02-1120310A	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	理。
貳.一	瀝青混凝土挖(刨)除料	M3	18,280.27		-	
貳.二	開挖土石方(含岩方及路基級配)	M3	120,243.01		-	
	有價材料折價費(計)					
	總價(總計)					0

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]