

公開類	次年4月底前編報	編製機關	經濟部水利署
年 報		表 號	2341-03-03

現有海水淡化廠概況

中華民國 102 年底						
廠名	設計出水量 (立方公尺/每日)	用水 標的	淡化 技術	完工 時間 (年月)	營運管理單位	投資金額 (億元)
核三發電廠(一號機)	1,130	工業用水	低真空蒸餾	78.05	台灣電力股份有限公司	2.06
核三發電廠(二號機)	1,130	工業用水	低真空蒸餾	78.05	台灣電力股份有限公司	併計於一號機
尖山發電廠	600	工業用水	低壓低溫蒸餾	89.08	台灣電力股份有限公司	0.82
塔山發電廠(註1)	480	工業用水	多效蒸餾	91.12	台灣電力股份有限公司	0.73
馬公第一海水淡化廠10,000CMD海水淡化場	10,000	民生用水	RO逆滲透	101.07	台灣自來水股份有限公司	6.19
馬公第一海水淡化廠3,000CMD海水淡化場	3,000	民生用水	RO逆滲透	93.07	台灣自來水股份有限公司	1.65
望安海水淡化廠	400	民生用水	RO逆滲透	101.07	台灣自來水股份有限公司	0.32
西嶼鹽井淡化廠	1,200	民生用水	RO逆滲透	91.05	台灣自來水股份有限公司	0.18
七美鹽井淡化廠	1,000	民生用水	RO逆滲透	90.11	台灣自來水股份有限公司	0.36
白沙鹽井淡化廠	1,200	民生用水	RO逆滲透	92.12	台灣自來水股份有限公司	0.16
成功鹽井淡化廠	4,000	民生用水	RO逆滲透	93.02	台灣自來水股份有限公司	0.29
將軍鹽井淡化廠	180	民生用水	RO逆滲透	93.12	台灣自來水股份有限公司	0.08
西嶼海水淡化廠	750	民生用水	RO逆滲透	101.11	台灣自來水股份有限公司	1.65
桶盤海水淡化廠	100	民生用水	RO逆滲透	91.03	澎湖縣政府	0.12
虎井海水淡化廠	200	民生用水	RO逆滲透	91.03	澎湖縣政府	0.24
金門海水淡化廠	2,000	民生用水	RO逆滲透	90.07	金門縣自來水廠	1.94
南竿(一期)海水淡化廠(註2)	500	民生用水	RO逆滲透	90.03	連江縣自來水廠	0.69
東引海水淡化廠	500	民生用水	RO逆滲透	92.03	連江縣自來水廠	1.20
北竿海水淡化廠	500	民生用水	RO逆滲透	92.04	連江縣自來水廠	1.02
南竿(二期)海水淡化廠	500	民生用水	RO逆滲透	92.08	連江縣自來水廠	0.56
西莒海水淡化廠	500	民生用水	RO逆滲透	94.04	連江縣自來水廠	1.05
南竿(三期)海水淡化廠	950	民生用水	RO逆滲透	99.09	連江縣政府	4.52

填表

審核

主辦統計人員

機關長官

主辦業務人員

資料來源：台灣自來水股份有限公司、金門縣自來水廠、連江縣自來水廠、澎湖縣政府、台灣電力股份有限公司。

填表說明：1. 本表由本署會計室編製1式2份，1份送本署保育事業組，1份自存，並公布於本署網站。

2. 各填報單位於次年2月底前將資料報送本署，由本署於次年4月底前完成彙編。

附 註：1. 塔山發電廠原設計出水量為每台機300立方公尺/每日，經歲修變更為每台機240立方公尺/每日，A台機於102年11月15日起改善修復中，B台機於102年7月22日開始營運。

2. 南竿(一期)海水淡化廠自94年1月起停產，目前連江縣政府正辦理委託評估規劃，將南竿一、二期海水淡化廠合併生產。民國103年3月4日編製