

新聞標題：

新竹市何姓溪滯洪池新建工程改善低漙淹水

本工程位於新竹市北區，由何姓溪幹線排水權責起點(與頭前溪交匯處)沿河心往上游距離約 231 公尺處。因出口即排入頭前溪河口，故常因颱風暴雨時頭前溪外水位升高，造成集水區低地內水無法排出，且部分渠段通水斷面不足，導致積淹。為解決其淹水問題，經濟部水利署及新竹市政府相繼核定何姓溪排水系統規劃報告(以下稱上位計畫)及治理計畫，後於民國 105 年 4 月，第二河川局奉辦理本次工程施作，並已同時完成都市計畫變更，將工程用地由農業區變更為公園兼滯洪池。

本工程係屬上位計畫規劃改善工程的其中一項，主要內容為滯洪池新建工程，面積總計約為 0.81 公頃，工程預算約為 1,530 萬元。考量預算與安全性，初步設計滯洪池的護岸坡度為 1V:1H，滯洪量體約為 23,715 m³，並搭配移動式抽水機(約 1 cms)於外水位退水時，將池水排至公道路五段側溝，以加速退水。

預期於本工程完成後，配合後續新建抽排設施及疏洪箱涵等工程，能有效降低淹水風險，減少財物損失。另外藉由規劃水岸步行動線，並串聯沿岸農田與綠地之空間，延續至平日作為休閒遊憩空間的滯洪池，不僅可綠化環境，亦可提供當地居民及學校寓教於樂的場所。

水利署第二河川局發言人：林副局長玉祥

e-mail：wca02019@wra02.gov.tw

辦公室電話：03-6578866 分機 2002

行動電話：0936-187633

承辦單位：工務課溫課長展華

e-mail：wca02020@wra02.gov.tw

辦公室電話：03-6578866 分機 1101

行動電話：0936-187635



新竹市何姓溪滯洪池新建工程位置圖